

質 疑 応 答 書

令和8年8月17日

各 位

軽井沢町長 土屋 三千夫

1. 工事名： 令和8年度 国補 軽井沢オープンドアスクール改修工事

2. 質疑応答内容

No	質 疑 事 項	応 答 事 項
1	D-15 移設備品リスト 備品類台数が重なっており、読み取れません。	図面訂正しました。
2	D-16・17・18 改修図 仕上表と金抜き設計書に相違があります。 仕上表の「仕上」は既存仕上、「仕上(改修)」は改修工事の仕上と読んでもよろしいでしょうか。下記相違について展開図等が無いので数量指示が無い場合、数量指示をお願いします。	D-16～18 図について訂正します。金抜き設計書が正となります。数量は金抜き設計書を参考としてください。
3	D-16 改修図 4:前室改修:図面「塗替え」、設計書「壁 クロス」です。	金抜き設計書を正としてください。
4	D-16 改修図 5:1年生教室(仕上表[LL 教室]でしょうか): 図面に「巾木・廻縁 塗替え」ですが内訳に記載ありません。数量指示してください。	金抜き設計書を正としてください。

5	D-16 改修図 6:職員室(仕上表[英語科準備室]でしょうか):図面に「改修記載なし」ですが内訳「タイルカーペット敷」です。「撤去」ありません。	金抜き設計書を正としてください。
6	D-17 改修図 6:職員室:「長尺シート貼り」は「t=2.0NW 仕様」「見切りは既設あり、使用」と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
7	D-17 改修図 7:2年教室・8:3年教室は「既存タイルカーペット」でしょうか。 内訳「UC 塗装」となっております。「タイルカーペット張り替え」でしょうか。	金抜き設計書を正としてください。(UC 塗装となります。)
8	D-18 改修図 「改修図」中に仕上表記載ありませんので内訳通りと考えてよろしいでしょうか。	金抜き設計書を正としてください。
9	内訳 10:カウンセリングルーム改修工事 「壁 クロス撤去」と「クロス貼り」の数量に差異があります。他の仕上げでしょうか。 また、「クロス AA 程度」ですが他の部屋も同等と考えて良いでしょうか。	工事見積は金抜き設計書の数量のままで見積願います。また、ビニルクロスは AA 程度として下さい。
10	金抜き設計書 4:前室改修～10:カウンセリング 【建具塗装改修】は「木製」「鋼鉄」共「SOP 塗装、下地処理 RC 種」程度と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。

11	金抜き設計書 4:前室改修～10:カウンセリング 【巾木・廻縁 塗装改修】は「OSCL 塗装、下地処理 RC 種」程度と考えてよろしいでしょうか。 また、廻縁は糸幅 100mm と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
	以下余白	以下余白

※ 質疑文は、簡略化するため、敬語を省略しています。