

甲 号 (正)

番 号	金抜き	町 長	副町長	教育長	課 長	照 査	設計者
令和8年度 町単 雲場池公衆トイレ建築他工事							設 計 書
箇所名	雲場池	北佐久郡軽井沢町大字軽井沢431-10、439					
設 計 大 要			施工方法		請 負		
公衆トイレ建築工事 ～ 1式 観光客用仮設トイレ設置他 ～ 1式			施工期間		日 間		
			起工年月日		令和 年 月 日		
			竣工年月日		令和 年 月 日		
起 工 理 由							
金 円							
【 工 事 設 計 用 紙 軽 井 沢 町 】							

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	直 接 工 事 費	【新築工事】					
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	計						
	共 通 費						
A	共通仮設費	準備費、仮設建物費、工事施設費、環境安全費、動力用水光熱費 屋外整理清掃費、機械器具費、情報システム費、その他	1	式			
B	現場管理費	労務管理費、租税公課、保険料、従業員給料手当、施工図等作成費 退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、補償費、その他	1	式			
C	一般管理費等		1	式			
	計						
	合計(工事価格)	直接工事費+共通費					
	消費税等相当額	10.0%	1	式			
	総合計(工事費)						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
A	共通仮設費						
	(率 分)						
	建築工事共通仮設費		1	式			
	電気設備工事共通仮設費		1	式			
	機械設備工事共通仮設費		1	式			
	率分の計						
	(積 上 げ 分)						
	建築工事	別紙1	1	式			
	電気設備工事	別紙2	1	式			
	積上げ分の計						
	共通仮設費合計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	<別紙1>	(積 上 げ 分)					
	仮囲い	ガードフェンス	30.6	m			
	仮門	キャスターゲート W6000×H1800程度 存置8ヶ月程度、掛払、賃料、基本料、運搬共	1	ヶ所			
	敷鉄板	t=22 1524×3048	18.6	m2			
	石積み復旧	L=7.0m、H=0.55(2段合計高)	3.9	m2			
	工事車両用搬入路整備 埋戻し(工事後現状復旧)	整地共	6.5	m3			
	交通誘導員	交通誘導員B	140	日			
	観光客用仮設トイレ	ポンプ式簡易水洗型 快適トイレ4基、手洗器無し (ヒノヤ:WGX-WQLHP 同等品)	1	式			
		ポンプ簡易水洗型 小便器 1ヶ所 (ヒノヤ:GX-BKP 同等品)					
		ポンプ簡易水洗型 バリアフリートイレ(スロープ付き) 1ヶ所 (ヒノヤ:MP-1WQT 同等品)					
		ピクトサイン、ルーパーフェンス(計20スパン) 共 設置期間8ヶ月程度、運搬費共					
	観光客用仮設トイレ仮囲い	成形鋼板 H3000、存置期間8ヶ月、掛払手間・損料・運搬共	19.4	m			
	仮設駐輪場	カラーコーン、コーンバー	18	m			
	化学物質濃度測定	パッシブ法6物質 3箇所 測定物質:ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、スチレン	1	式			
		報告書作成費含む					
	別紙1 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	<別紙2>	【仮設便所電源撤去工事】					
	電線	EM-IE 2.0 (地中埋設)	3	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 3C (盤内)	1	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 3C (架空)	16	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C (盤内)	1	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C (架空)	4	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5° - 2C (ポール管内)	6	m			
	バインド線	1.6 (架空)	17	m			
	引込ポール ボックス付		1	式			
	支線材料	14sq	1	式			
	配線用遮断器	ELB2P30FA/30AT	1	台			
	配線用遮断器	MCB2P30FA/20AT	1	台			
	接地工事	ED	1	ヶ所			
	防水ジョイントボックス 丸形		7	ヶ所			
	解体廃材運搬費		0.25	t			
	解体廃材処分費	解体系混合廃棄物	0.25	t			
	搬入積込費		0.25	t			
	【仮設便所電源撤去工事】 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	<別紙2>	【ライブカメラ用電源撤去工事】					
	電線	EM-IE 2.0（地中埋設）	3	m			
	引込ポール ボックス付		1	式			
	支線材料	14sq	1	式			
	接地工事	ED	1	ヶ所			
	解体廃材運搬費		0.2	t			
	解体廃材処分費	解体系混合廃棄物	0.2	t			
	搬入積込費		0.2	t			
	ライブカメラ 本設	仮設柱からトイレ棟へ 取付け金具費込み、脚立作業	1	式			
	【ライブカメラ用電源撤去工事】 計						
	別紙2-計	【仮設便所電源撤去工事】+【ライブカメラ用電源撤去工事】					

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
B	現場管理費						
	(率 分)						
	建築工事現場管理費		1	式			
	電気設備工事現場管理費		1	式			
	機械設備工事現場管理費		1	式			
	率分の計						
	(積 上 げ 分)						
	積上げ分の計						
	現場管理費合計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
C	一般管理費等						
	(率 分)						
	一般管理費		1	式			
	率分の計	A					
	(積 上 げ 分)						
	積上げ分の計	B					
	率分の計+積上げ分の計	A+B					
	同上端数調整額		1	式			
	一般管理費等合計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	基礎工事		1	式			
3	木工事		1	式			
4	屋根工事		1	式			
5	金属工事		1	式			
6	左官、タイル工事		1	式			
7	建具工事		1	式			
8	塗装工事		1	式			
9	内外装工事		1	式			
10	雑工事		1	式			
11	外構工事		1	式			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
1	直接仮設工事						
	水盛遣方	建築面積	47.2	m2			
	墨出損料	建築面積	47.2	m2			
	外部足場	楔緊結足場 W=600	156	m2			
	内部足場	脚立足場 並列H=800 存置期間1ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費・運搬共	47.2	m2			
	外部足場シート養生	防災	156	m2			
	一般養生費		47.2	m2			
	整理清掃後後片付け		47.2	m2			
	1－計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
2	基礎工事						
	<土工事>						
	根切	機械	165	m3			
	床付け	人力	59.1	m2			
	埋戻し	機械	86.1	m3			
	残土処分	場外 自由処分	78.9	m3			
	機械運搬費		1	往復			
	杭工事	TGパイル工法 回転貫入鋼管杭 TACP-0469・TACP-0470c φ139.8mm L=9.3m×28本 計260.4m	1	式			
		先端翼 Dw420mm、肉厚24mm、鋼管部 STK490 t=4.5mm					
	<地業工事>						
	砕石地業	基礎下 RC-40	7.5	m3			
	砕石地業	土間下 RC-40	1.4	m3			
	ポリエチレンシート敷込	t=0.15	48.5	m2			
	捨てコンクリート	Fc=18-18-20	2.5	m3			
	同上打設費	人力	2.5	m3			
	<鉄筋工事>						
	鉄筋材料費	SD295 D10	0.3	t			

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	鉄筋材料費	SD295 D13	4.6	t			
	加工組立費		4.9	t			
	鉄筋運搬費		4.9	t			
	梁貫通補強筋	SD295 D13	0.05	t			
	同上鉄筋加工組立費		0.05	t			
	同上鉄筋運搬費		0.05	t			
	<型枠工事>						
	普通型枠	加工、組立	187	m2			
	化粧型枠	塗装合板 加工、組立	26.8	m2			
	型枠運搬費		214	m2			
	止水板		63.7	m			
	<コンクリート工事>						
	基礎コンクリート	Fc=21-18-20	23.4	m3			
	同上打設費	ポンプ	23.4	m3			
	土間コンクリート	Fc=21-18-20	6	m3			
	同上打設費	ポンプ	6	m3			
	ポンプ圧送費		3	回			

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	構造体強度補正	6N/mm2	29.4	m3			
	アンカーボルト	M12 L=400 土台用	31	本			
	アンカーボルト	M16 L=600 土台用(ホールダウン用)	7	本			
	引き寄せ金物	10kN	5	本			
	引き寄せ金物	15kN	2	本			
	2ー計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
3	木工事						
3-a	構造材プレカット加工費		1	式			
3-b	羽柄材プレカット加工費		1	式			
3-c	構造材		1	式			
3-d	羽柄材		1	式			
3-f	構造金物		1	式			
3-g	構造材運搬費		1	式			
3-h	建方費		1	式			
3-i	プレカット以外		1	式			
	3－計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
3-a	構造材プレカット加工費						
	基本加工費		1	式			
	化粧梁		5	本			
	3-a 計						
3-b	羽柄材プレカット加工費						
	垂木		57	本			
	間柱		58	本			
	筋交い		3	本			
	窓台・まぐさ		10	本			
	破風・鼻隠し		11	本			
	隅木		4	本			
	野地板		55	枚			
	3-b 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
3-c	構造材						
	ポーチ柱	杉KD L3000×W105×H105 4本	0.132	m3			
	管柱	杉KD L3000×W105×H105 27本	0.893	m3			
	土台	桧KD L4000×W105×H105 11本	0.485	m3			
	火打梁	米松KD L4000×W90×H90 4本	0.13	m3			
	母屋	米松KD L4000×W90×H90 8本	0.259	m3			
	棟木	米松KD L4000×W105×H105 5本	0.221	m3			
	束	米松KD L4000×W105×H105 2本	0.088	m3			
	束	米松KD L4000×W90×H90 3本	0.097	m3			
	桁・梁	米松KD L4000×W105×H240 1本	0.101	m3			
	桁・梁	米松KD L3000×W105×H240 1本	0.076	m3			
	桁・梁	米松KD L4000×W105×H150 1本	0.063	m3			
	桁・梁	米松KD L4000×W105×H120 1本	0.05	m3			
	桁・梁	米松KD L4000×W105×H105 12本	0.529	m3			
	桁・梁	化粧材 米松KD L4000×W105×H330 2本	0.277	m3			
	桁・梁	化粧材 米松KD L5000×W105×H270 1本	0.142	m3			
	桁・梁	化粧材 米松KD L3000×W105×H270 1本	0.085	m3			
	桁・梁	化粧材 米松KD L3000×W105×H240 1本	0.076	m3			

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
3-d	羽柄材						
	破風・鼻隠し	米松KD L4000×W24×H210	11	本			
	垂木	米松KD L4000×W45×H75	44	本			
	垂木	米松KD L3000×W45×H210	13	本			
	筋交い	杉KD L3000×W90×H45	3	本			
	間柱	杉KD L3000×W105×H45	30	本			
	間柱	杉KD L3000×W105×H30	28	本			
	窓台・まぐさ	米松KD L3000×W105×H45	10	本			
	野地板	針葉樹2級 t=12 910×1820	55	本			
	仮筋交い	杉KD L4000×W105×H30	10	本			
	野縁	赤松KD L4000×W40×H30	120	本			
	胴縁	赤松KD L4000×W18×H45	60	本			
	貫	赤松KD L4000×W18×H90	30	本			
	広小舞・登淀	赤松KD L4000×W15×H90	15	本			
	雲筋交い	赤松KD L4000×W18×H90	10	本			
	吊木	赤松KD L4000×W40×H30	5	本			
	造作材	杉	24.5	m			
	造作材	倉庫棚等(ライニング下地材等含む) 米松(KD)	0.6	m3			
	3-d 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
3-f	構造金物						
	羽子板ボルト	Zマーク 羽子板ボルト(腰高) 釘穴なし SB-E-255(280)ナット付き	50	本			
	六角ボルト	Zマーク M12-110(ナット付き)	15	本			
	六角ボルト	Zマーク M12-140(ナット付き)	35	本			
	六角ボルト	Zマーク M12-210(ナット付き)	15	本			
	六角ボルト	Zマーク M12-240(ナット付き)	5	本			
	六角ボルト	Zマーク M12-330(ナット付き)	1	本			
	座金	SW付丸座金	200	枚			
	3-f 計						
3-g	構造材運搬費						
	構造材運搬		1	式			
	3-g 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
3-h	建方費						
	建方	構造躯体、屋根、面材、間柱、筋交い、金物	47.2	m2			
	レッカー		1	日			
	釘・ビス		1	式			
	3-h 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
3-i	プレカット以外						
	(施工手間)						
	外壁胴縁		89	m2			
	外壁下地合板張り		89	m2			
	内壁下地合板張り		102	m2			
	天井下地合板張り	吊木共	34.4	m2			
	屋根下地野地板張り		72	m2			
	額縁		22.6	m			
	大工手間	手元作業員、釘・金物等 ※上記施工手間除く	1	式			
	3-i 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
4	屋根工事						
	カラー鉄板横葺	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35	72	m2			
	アスファルトルーフィング940		72	m2			
	軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35	17.9	m			
	ケラバ唐草	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35	18	m			
	破風、鼻隠し包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35	35.9	m			
	棟押え	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35	14.4	m			
	棟換気金物	カラーガルバリウム鋼板	3.6	m			
	谷板金	カラーガルバリウム鋼板	8	m			
	雪止め金物		28	ヶ所			
	運搬、荷揚費		1	式			
	残材処分費		1	式			
	諸経費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	4ー計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
5	金属工事						
	SUS巾木	H=100 PL-2 HL	5.7	m			
	水返しアングル	L-50×50×4	1.4	m			
	天井点検口	アルミ 450×450	2	ヶ所			
	床下点検口	ステンレス 600×600 鍵付き、受枠共 モルタル充填用	1	ヶ所			
	タラップ	ステンレス製 W400 φ22	3	個			
	柱脚金物	ステンレス SH-100角 カネシン 同等品	4	ヶ所			
	ワイヤーメッシュ	φ6-150×150	40.9	m2			
	軒先換気口	BM4 日本化学	17.9	m			
	5ー計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
6	左官、タイル工事						
	土間コンクリート刷毛引き	通路、スロープ	9	m2			
	土間コンクリート金鰻	倉庫、ピット床仕上げ	43.6	m2			
	外壁コンクリート打ち放し補修	部分補修	8.6	m2			
	床磁器質タイル貼り	300×600 INAX:グラヴィナ 同等品、下地モルタル木鰻共	30.7	m2			
	床汚垂石	W600 TOTO:ハイドロセラフロアUP 同等品	1.62	m			
	視覚障害者誘導タイル貼り	コンクリート面 方向指示(線状) 安全交通試験研究センター:MMA点字タイル 同等品	1.1	m2			
	視覚障害者誘導タイル貼り	コンクリート面 注意喚起(点状) 安全交通試験研究センター:MMA点字タイル 同等品	0.3	m2			
	視覚障害者誘導タイル貼り	アスファルト面 注意喚起(点状) 安全交通試験研究センター:MMA点字タイル 同等品	0.3	m2			
	基礎天端モルタル金鰻均し	W=150	28.7	m			
	6ー計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
7-a	アルミ製建具	ガラス共、取付は大工工事					
	AW-1住宅用FIX窓 06005	W640×H570 ガラス:FL4+14A+Low-E4 YKKAP:エピソードNEO 同等品	4	ヶ所			
	AW-2住宅用FIX窓 16505	W1690×H570 ガラス:FL4+14A+Low-E4 YKKAP:エピソードNEO 同等品	3	ヶ所			
		組立費、運搬養生費、諸経費、法定福利費共					
	7-a 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
7-b	軽量鋼製建具						
	LSD-1半自動片引き戸	W800×H2000三和シャッター、文化シャッター 同等品	2	ヶ所			
	LSD-2半自動片引き戸	W900×H2000三和シャッター、文化シャッター同等品	1	ヶ所			
	運搬養生費		1	式			
	取付調整費		1	式			
	諸経費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	7-b 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
7-c	シャッター						
	SS-1 手動軽量アルミバランスシャッター	W1400×H2000 三方枠(下地共)、スチールケース共 三和シャッター、文化シャッター 同等品	1	ヶ所			
	運搬養生費		1	式			
	取付調整費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	7-c 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
7-d	トイレブース工事						
	TB-1	W3945.5+(1600×3)×H2000 コマニー:CB-K 同等品	1	ヶ所			
	TB-2	W2730.5+(1600×2)×H2000 コマニー:CB-K 同等品	1	ヶ所			
	TB-3	W750×H2000 コマニー:JCK-B 同等品	1	ヶ所			
	運搬養生費		1	式			
	取付調整費		1	式			
	諸経費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	7-d 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
8	塗装工事						
	天井EP-G	素地ごしらえ共	30.7	m2			
	軒天、通路天井WP	素地ごしらえ共	34.8	m2			
	外部平面WP	素地ごしらえ共	4.4	m2			
	内部平面WP	素地ごしらえ共	25	m2			
	内部壁見切り、額縁WP	素地ごしらえ共	60.6	m			
	外壁コンクリート面撥水材吹き付け	セラミクリートガード(エスケー化研)フッ素系 クリアー	8.6	m2			
	巾木(内部基礎立上り)DP塗装	コンクリート面 C種	7.6	m2			
	シャッター水返しアングルSOP	錆止め共	1.4	m			
	8ー計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
9	内外装工事						
	<外壁工事>						
	窯業系サイディング張り	窯業系サイディング t=16 ニチハ:カルナウッド プレミアム 同等品	39.3	m2			
	同上出隅コーナー役物		49.3	m			
	窯業系サイディング張り	窯業系サイディング t=16 ニチハ:ルボン プレミアム 同等品	33.5	m2			
	同上出隅コーナー役物		5.3	m			
	同上入隅コーナー役物		3.6	m			
	土台水切り		23.3	m			
	中間見切り		28.6	m			
	スターター		51.9	m			
	板間シーリング	専用材	108	m			
	透湿防水シート	防水テープ共	88.9	m2			
	副資材		1	式			
	残材処分費		1	式			
	運搬、諸経費		1	式			
	法廷福利費		1	式			
	縦格子	YKKAP:ルシアスクリーン 壁内タイプ(ウッド調) 同等品	8.2	m2			

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	< 建材 (外部) >						
	外壁下地構造用合板	針葉樹2級 t=9 910×3030	28	枚			
	< 建材 (内部) >						
	倉庫壁ラワン合板	1類 t=12	7	枚			
	壁・ライニング構造用合板	針葉樹2級 t=12 910×1820	55	枚			
	軒天、通路天井唐松板	t=12 長野県産材	34.8	m2			
	天井化粧石膏ボード	t=9.5 455×910	10	枚			
	天井ケイ酸カルシウム板	t=6	20	枚			
	壁・ライニング壁化粧ケイカル板	t=6 エーアンドエーマテリアル:ステンド #400 同等品	55	枚			
	ライニング天端人工大理石	W=150 t=12 アイカ:人工大理石カウンター AAA3同等品	5.5	m			
	木製壁見切り	H=30	37.9	m			
	塩ビ廻り縁		45.9	m			
	シーリング	MS-2	164	m			
	天井断熱材	高性能グラスウール 24K t=100	32.7	m2			
	壁断熱材	高性能グラスウール 24K t=100	69.6	m2			
	壁断熱材	押出法ポリスチレンフォーム3種b t=60	3.5	m2			
	ピット内断熱材	押出法ポリスチレンフォーム3種b t=50	118	m2			
	防蟻、防腐材	アクアアリゾールTC 同等品 (15L)	2	缶			

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	9－計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
10	雑工事						
	室名札	200×200、アルミ形材アルマイト仕上げ インクジェットシート貼 フジタ:FT200A 同等品	3	ヶ所			
	10ー計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
11	外構工事	散策路整備					
	鋤取り		8.129	m3			
	残土処分		7.7	m3			
	アスファルト舗装	表層工:細粒度As t30、路盤工:再生砕石RC40-0 t100、 凍上抑制層:再生砕石RC40-0 t150	24.8	m2			
	不陸整正		29	m2			
	地先境界ブロック	A種	25.2	m			
	視覚障害者誘導タイル貼り	アスファルト面 方向指示(線状) 安全交通試験研究センター:MMA点字タイル 同等品	5	m2			
	視覚障害者誘導タイル貼り	アスファルト面 注意喚起(点状) 安全交通試験研究センター:MMA点字タイル 同等品	0.8	m2			
	埋戻し	既存アスファルト舗装撤去部分	0.4	m3			
	植樹	イチイ H=2.0～3.0m程度	5	本			
	雨水浸透枥①	SH型浸透枥500型、グレーチング蓋、浸透層共	2	箇所			
	雨水浸透枥②	SH型浸透枥500型、グレーチング蓋、浸透層共	1	箇所			
	雨水浸透枥③	SH型浸透枥500型、グレーチング蓋、浸透層共	1	箇所			
	11ー計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
1	幹線設備工事						
	電線管	PF-22 (隠蔽)	16	m			
	電線管	PF-36 (隠蔽)	6	m			
	電線管	VE-16 (露出・地中埋設)	9	m			
	電線	EM-IE 5.5° (管内)	9	m			
	電線	EM-IE 5.5° (PF管内)	3	m			
	電線	EM-IE 5.5° (ころがし)	8	m			
	ケーブル	EM-CET 14° (PF管内)	6	m			
	ケーブル	EM-CET 14° (ころがし)	13	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C (PF管内)	16	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C (ころがし)	32	m			
	ケーブル	EM-CE 3.5° - 3C (ころがし)	2	m			
	電力量計	ボックス 壁付	1	台			
	電灯分電盤	銅板製屋内壁掛型	1	面			
	アウトレットボックス	中浅102° ×44 塗代カバー	5	ヶ			
	アウトレットボックス	中深102° ×54 塗代カバー	1	ヶ			
	入線カバー		5	ヶ			
	引込金具		1	ヶ			

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	接地工事	ED	1	ヶ所			
	接地極埋設標		1	枚			
	接地抵抗測定		1	ヶ所			
	1－計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
2	電灯コンセント設備工事						
	電線管	PF-22 (隠蔽)	85	m			
	電線	呼線 1.2 (PF管内)	19	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 2C (PF管内)	6	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 2C (ころがし)	21	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 3C (PF管内)	11	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6 - 3C (ころがし)	87	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C (PF管内)	49	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C (ころがし)	86	m			
	アウトレットボックス	中浅102° ×44 塗代カバー	29	ヶ			
	アウトレットボックス	中深102° ×54 塗代カバー	4	ヶ			
	VVF用ジョイントボックス	大	9	ヶ			
	埋込スイッチ	1P15A300V×1 新金属プレート共	1	ヶ			
	非常用押釦スイッチ 新金P		1	ヶ			
	埋込コンセント	2P15A125V×1,接地端子,プレート共	2	ヶ			
	埋込コンセント	2P15A125V×2,接地端子,プレート共	13	ヶ			
	埋込コンセント	2P15A125V×2,接地端子,防水	1	ヶ			
	コンセントキャップ	2P10A×1	1	ヶ			

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	非常用LED灯 壁付	ブザー付警報ランプ	1	台			
	人感センサー	親機	4	台			
	人感センサー	子機	4	台			
	人感センサ用露出取付カバー		6	台			
	天井切込補強費	(人感センサー用) 300×300	2	ヶ所			
	カバープレート		4	ヶ			
	2－計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
3	照明器具設備工事						
	照明器具 A	LED23.9W (直付)	1	台			
	照明器具 B	LED21.6W (直付)	1	台			
	照明器具 C	LED8.7W (ブラケット)	4	台			
	照明器具 D	LED5.8W (埋込)	7	台			
	照明器具 E	LED4.0W (埋込)	6	台			
	照明器具 F	LED5.8W (直付)	5	台			
	照明器具 SP	LED8.0W (ブラケット)	1	台			
	天井切込補強費	300×300	13	ヶ所			
	3－計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
4	ライブカメラ設置工事	※ライブカメラ移設、設置は軽井沢町指定業者による					
	ライブカメラ 本設	仮設柱から新築トイレ棟へ本設 脚立作業	1	式			
	4ー計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
C	機械設備工事						
1	衛生器具設備工事		1	式			
2	給水設備工事		1	式			
3	排水設備工事		1	式			
4	暖房設備工事		1	式			
5	換気設備工事		1	式			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
1	衛生器具設備工事						
	コンパクト便器	掃除口付タンク式、床置床排水大便器	6	組			
	洗浄脱臭暖房便座	ソフト閉止	6	台			
	棚付二連紙巻器	立座ラク棚付	6	台			
	パブリック用手すり	樹脂被覆、L形:700×700×120D	6	台			
	自動洗浄小便器	壁掛形、低リップ型	2	組			
	小便器用手すり	樹脂被覆、門型:600×550×470H	1	台			
	バリアフリートイレパック	(コンパクト)配慮対象者:乳幼児連れ、ウォシュレット、オストメイト	1	組			
		車いす使用者、ベビーチェア、ベビーシート、手すり等					
	壁掛洗面器	自動水栓単水栓タイプ、壁排水	3	組			
	化粧鏡	左右面取り、350×800H	3	枚			
	掃除用流し	水栓、ストラップ金具共	1	組			
	横水栓	清掃用、カップリング付13A	3	個			

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	ベビーチェア	平面設置タイプ	2	台			
	不凍水栓柱	角形-1.5H, 耐寒ホーム水栓共	1	組			
	便座クリーナー用ディスペンサー	取付共 SC-460R (450mL) 参考品番	6	か所			
	便座除菌クリーナー	便座きれいくんV (5L) 参考品	6	本			
	1－計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
2	給水設備工事						
	水道用ポリエチレン二層管	(地中) PP 25A	2	m			
	耐衝撃性塩化ビニル管	(地中) HIVP 25A	21	m			
	耐衝撃性塩化ビニル管	(地中) HIVP 20A	7	m			
	内外面硬質塩ビライニング鋼管	(便所) VD 20A	6	m			
	内面硬質塩ビライニング鋼管	(便所) VB 20A	49	m			
		355520					
	止水栓	25A	1	個			
	止水栓ボックス	(鋳鉄ふた) 150 φ	1	ヶ所			
	量水器	(貸与)25A	1	個			
	量水器ボックス	(耐寒)カウンター取付・25A伸縮止水栓共	1	組			
	水抜栓	MT-Ⅱ-20A×0.8H	3	組			
	不凍栓ボックス(150 φ)	VC-P(150 φ)	3	ヶ所			
	仕切弁	(10K) 管端防食コア 20A	3	個			

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	凍結防止帯巻き	(自己制御)	1	m			
	保温工事	(ピット内) GW30t 20A	41	m			
	保温工事	(インペイ) GW30t 20A	7	m			
	保温工事	(屋内露出) GW30t 20A	1	m			
	根切り	(機械) バックホウ 0.13m3	16.1	m3			
	埋戻し	(機械) バックホウ 0.13m3	10.1	m3			
	サンドクッション	山砂	5.9	m3			
	残土処理	(人力) 構内敷ならし	5.9	m3			
	埋設表示シート	150幅	24	m			
	地中埋設標	コンクリート製	7	個			
	給水引込管工事	(φ100×25A)アスファルト取り壊し復旧共	1	式			
		(※)既設20A引込管撤去、本管サドル止共					
	スリーブ工事		1	式			
	2ー計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
3	排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	(屋外埋設) VU 100A	29	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	(便所) VP 100A	13	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	(便所) VP 75A	20	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	(便所) VP 65A	2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	(便所) VP 50A	14	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管	(便所) VP 75A	9	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管	(便所) VP 50A	19	m			
	床排水金物	T3A-50	3	個			
	床上掃除口	COA-100	3	個			
	ベンドキャップ	露出型 アルミ製 75A	2	個			
	小口径トラップ付マス-1	ST100-200+MB-S200×75(200φ 鋳鉄ふたT8共) H=501～800	1	ヶ所			
	小口径インバートマス-2	90YS 100-200(200φ 鋳鉄ふた共) H=501～800	1	ヶ所			
	小口径トラップ付マス-3	ST100-200+MB-S200×75(200φ 鋳鉄ふたT8共) H=501～800	1	ヶ所			
	小口径インバートマス-4	90YS 100-200(200φ 鋳鉄ふた共) H=501～800	1	ヶ所			

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	小口径インバートマス-5	90L 100-200(200φ 鋳鉄ふた共) H=501~800	1	ヶ所			
	小口径トラップ付マス-6	ST100-200+MB-S200×75(200φ 鋳鉄ふたT8共) H=501~800	1	ヶ所			
	小口径インバートマス-7	90YS 100-200(200φ 鋳鉄ふた共) H=501~800	1	ヶ所			
	小口径インバートマス-8	22 1/2L 100-200(200φ 鋳鉄製防護ふた共) H=801~1200	1	ヶ所			
	小口径ドロップマス-9	DR 100-200(200φ 鋳鉄製防護ふた共) H=801~1200	1	ヶ所			
	小口径ドロップマス-10	DR 100-200(200φ 鋳鉄製防護ふた共) H=801~1200	1	ヶ所			
	公共マス-11	MKH 150P-200(200φ 鋳鉄製防護ふた共) H=801~1200	1	ヶ所			
	根切り	(機械) バックホウ 0.13m3	13	m3			
	埋戻し	(機械) バックホウ 0.13m3	7.7	m3			
	サンドクッション	山砂	5.2	m3			
	残土処理	(人力) 構内敷ならし	5.2	m3			
	スリーブ工事		1	式			
	3-計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
4	暖房設備工事						
	電気パネルヒーター	壁掛・横型、2.0KW、SUS製	1	台			
		サーモスタット内蔵、いたずら防止カバー取付					
	電気パネルヒーター	壁掛・横型、1.5KW、SUS製	2	台			
		サーモスタット内蔵、いたずら防止カバー取付					
	電気パネルヒーター	壁掛・縦型、1.0KW、SUS製	1	台			
		サーモスタット内蔵、いたずら防止カバー取付					
	4－計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
5	換気設備工事						
	ストレートシロッコファン	(消音型)200φ×440m ³ /h×180pa	1	台			
		DCブラシレスモーター、屋外SUS製フード共					
	ストレートシロッコファン	(消音型)150φ×330m ³ /h×140pa	1	台			
		DCブラシレスモーター、屋外SUS製フード共					
	排気グリル	風量調節機構付、角形、ダクト接続100φ	7	台			
	ダクト用換気扇	(定風量)150φ×180m ³ /h×160pa	1	台			
		DCブラシレスモーター、屋外SUS製フード共					
	スパイラルダクト	(0.5mm) 200φ	2	m			
	スパイラルダクト	(0.5mm) 150φ	7	m			
	スパイラルダクト	(0.5mm) 100φ	9	m			
	フレキシブルダクト	(保温付) 200φ	1	m			
	フレキシブルダクト	(保温付) 150φ	2	m			
	フレキシブルダクト	(保温付) 100φ	4	m			

