

甲号(正)

番 号	金抜き	町長	副町長	教育長	課長	係長	照査	設計者
令和8年度 町単 追分宿津軽屋保存修理工事							設計書	
箇所名	追分宿津軽屋	軽井沢町大字追分568他						
設計大要				施工方法		請負		
追分宿津軽屋保存修理工事 ~ 1式				施工期間		日間		
				起工年月日		令和 年 月 日		
				竣工年月日		令和 年 月 日		
起 工 理 由								
金 円								
【 工 事 設 計 用 紙 軽 井 沢 町 】								

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	直接工事費						
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	計						
	共通費						
A	共通仮設費	準備費、仮設建物費、工事施設費、環境安全費、動力用水光熱費 屋外整理清掃費、機械器具費、試験費等	1	式			
B	現場管理費	コリンズ登録費用含む	1	式			
C	一般管理費等		1	式			
	計						
	合計(工事価格)	直接工事費+共通費					
	消費税等相当額	10.0%	1	式			
	総合計(工事費)						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
A	共通仮設費						
	(率 分)						
	建築工事共通仮設費		1	式			
	電気設備共通仮設費		1	式			
	機械設備共通仮設費		1	式			
	率分の計						
	(積 上 げ 分)						
	交通誘導員		50	人			
	シートゲート	W 3.6×H 4.5m	1	ヶ所			
	通用口	W 0.9×H2.0m	1	ヶ所			
	仮囲い	成形鋼板 H=2m	42.3	m			
	仮囲い	波型亜鉛鉄板 H=1.8m	60.3	m			
	仮設通路	砂利敷 ア150	46.5	m <sup>2</sup>			
	仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm	74.3	m <sup>2</sup>			
	積上げ分の計						
	共通仮設費合計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
B	現場管理費						
	(率 分)						
	建築工事現場管理費		1	式			
	電気設備現場管理費		1	式			
	機械設備現場管理費		1	式			
	率分の計						
	(積 上 げ 分)						
	積上げ分の計						
	現場管理費合計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
C	一般管理費等						
	(率 分)						
	一般管理費		1	式			
	率分の計	A					
	(積 上 げ 分)						
	積上げ分の計	B					
	率分の計+積上げ分の計	A+B					
	同上端数調整額		1	式			
	一般管理費等合計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
A	建築工事						
I-1	主屋棟		1	式			
I-2	トイレ・物置棟		1	式			
II-1	主屋棟外部		1	式			
II-2	全体外構		1	式			
III	発生材処理		1	式			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
I-1	主屋棟建物						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	鉄筋工事		1	式			
4	コンクリート工事		1	式			
5	型枠工事		1	式			
6	鉄骨工事		1	式			
7	礎石工事		1	式			
8	木工事		1	式			
9	板金工事		1	式			
10	左官工事		1	式			
11	建具工事		1	式			
12	塗装工事		1	式			
13	内装工事		1	式			
14	ユニット工事		1	式			
15	雑工事		1	式			
16	撤去工事		1	式			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
1	直接仮設工事						
	墨出し		229	m <sup>2</sup>			
	養生	内部	229	m <sup>2</sup>			
	養生	外部	97.1	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	内部	229	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	外部	97.1	m <sup>2</sup>			
	竣工時清掃		229	m <sup>2</sup>			
	外部足場	足場 W900 運搬共(手摺先行方式)	399	m <sup>2</sup>			
	外部足場	単管本足場	24.5	m <sup>2</sup>			
	メッシュシート	運搬共	409	m <sup>2</sup>			
	内部足場	枠組足場 W900 運搬共(手摺先行方式)	16.2	m <sup>2</sup>			
	内部足場	脚立足場 運搬共	54.6	m <sup>2</sup>			
	内部足場	階段足場 運搬共	6.61	m <sup>2</sup>			
	安全ネット		99.2	m <sup>2</sup>			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
2	土工事						
	補強鉄骨基礎、物置、引込柱						
	根切		145	m3			
	鋤取・床付		59.4	m <sup>2</sup>			
	埋戻し	発生土	124	m3			
	碎石	材工共 再生碎石	2.48	m3			
	防湿フィルム敷	材工共	12.7	m <sup>2</sup>			
	断熱材敷	材工共 台所ア50	8.94	m <sup>2</sup>			
	発生土小運搬		26.5	m3			
	発生土運搬	3km	26.5	m3			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
3	鉄筋工事						
	異形鉄筋 D10	SD295A	0.37	t			
	異形鉄筋 D13	SD295A	0.5	t			
	異形鉄筋 D16	SD295A	0.48	t			
	鉄筋工場加工	組物	1.35	t			
	鉄筋加工組立		1.35	t			
	鉄筋運搬費		1.35	t			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
4	コンクリート工事						
	普通コンクリート	N24 スランプ18	18	m3			
	土間コンクリート	N21 スランプ18	1.59	m3			
	捨てコンクリート	N18ランプ15	2.19	m3			
	シンダーコンクリート	N21	1.59	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打設	18	m3			
	打設手間増		6	人工			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート ポンプ打設	3.18	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設	2.19	m3			
	ポンプ圧送基本料金	50m4未満 圧送費込	4	回			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
5	型枠工事						
	型枠	打放し合板型枠	129	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費		129	m <sup>2</sup>			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
6	鉄骨工事						
	鋼材費		1	式			
	副資材(消耗品)		2.55	t			
	原寸施工図作成		2.43	t			
	工場製作費		2.41	t			
	工場溶接費		2.41	t			
	工場錆止費	エポキシ常温亜鉛メッキ	2.41	t			
	現場組立費	建方・現場施工	2.43	t			
	クレーン	2回	2	台			
	運搬費	4t車	2.43	t			
	ハイベース	材工共 EB200-4-24	6	ヶ所			
	ハイベース	材工共 EB200-4-30	4	ヶ所			
	加工費	溶接・加工・運搬	10	ヶ所			
	試験		1	式			
	検査費		1	式			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
7	礎石工事						
	新規沓石(ブラスト仕上)	150×150×150(上面135×135)	3	個			
	新規礎石・束石(玉石)	150φ～300φ ゴロタ石	2	個			
	コンクリート既製品束石ブロック	180×200×200	38	個			
	新規玉石・束石	砕石モルタル共 材工共	12	ヶ所			
	束石ブロック 据付手間	砕石モルタル共	38	ヶ所			
	狭間石	0.15×0.15×10.1m	0.22	m3			
	既存礎石・束石調整	鉄骨基礎による据え直し含む	4	人工			
	奥の間既存礎石据え直し調整	沈下調整 大工	1	人工			
	奥の間既存礎石据え直し調整	沈下調整 とび	3	人工			
	奥の間既存礎石据え直し調整	手元	2	人工			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
8	木工事						
	《 取外し手間 》						
	垂木(1階東側下屋)	釘処理、小運搬	28.9	m <sup>2</sup>			
	南正面格子	3.5m×1.6m 釘処理、小運搬	0.5	人工			
	9通り梁(ロ～ヘ間)	取替の為 釘処理、小運搬	1	人工			
	9通り梁(チ～ヲ間)	高さ移動して再使用 釘処理、小運搬	1	人工			
	荒床・根太取外し	釘処理、小運搬	85.7	m <sup>2</sup>			
	床板取外し	押入の床 釘処理、小運搬	6.8	m <sup>2</sup>			
	大引取外し	2.7m～3.6m 10本 釘処理、小運搬	1	人工			
	囲炉裏周り取外し		0.5	人工			
	敷居取外し	3.55m 2本、1.75m 1本	0.5	人工			
	平書院		0.5	人工			
	長押取外し	3.55m 1本	0.5	人工			
	棹縁取外し		29.7	m <sup>2</sup>			
	押入中段、甲板(合板)取外し	店の間、中の間(甲板)	1	人工			
	保管・養生	保存部材	4	人工			
	手元作業		9.2	人工			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	《木材費》						
	構造材・野物		1	式			
	化粧材		1	式			
	板材		1	式			
	合板、その他		1	式			
	運搬費		1	式			
	《金物》						
	釘		174	kg			
	雑金物		198	kg			
	和釘	板の間、小縁、縁側	800	本			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	《施工手間》						
	屋根 既存小舞板調整	補足20%共、	4	人工			
	トントン葺き	150×300×3 杉1枚重ね 周囲調整共 鉄釘	52.2	m <sup>2</sup>			
	流れ栈	6.7～7.5m 32枚	4	人工			
	断熱材 敷込	切断	2	人工			
	野地板張、広小舞まで	2階は野地板と淀	238	m <sup>2</sup>			
	既存垂木上鼻隠し	2階	3	人工			
	破風板、堰板、笠木	堰板止(こずな)14本共	1	式			
	棟包み、屋根上端押え		1	人工			
	1階破風板		3	人工			
	庇 東出桁、西腕木、出桁増設	西垂木・広小舞共	3	人工			
	目板張り、化粧野地板張り		8.7	m <sup>2</sup>			
	外壁 ささらこ下見板張り		132	m <sup>2</sup>			
	目板張り	北側板戸内壁面、ES・PS壁	7.71	m <sup>2</sup>			
	下部水切板、見切縁	基礎パッキン用水切金物取付共	31.6	m			
	板張り	外物入 内部	7.46	m <sup>2</sup>			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	施工手間続き						
	外壁 胴縁取付		147	m <sup>2</sup>			
	外部南 戸袋	2ヶ所加工組立	4	人工			
	外部東 窓枠	2ヶ所加工組立	2	ヶ所			
	窓格子	1ヶ所加工組立	0.5	人工			
	既存格子移設	加工取付、受材共	1	人工			
	外物入開口枠		1	ヶ所			
	外部北 戸袋		1	人工			
	縁框下蹴込板	加工取付	0.5	人工			
	通り土間開口外	板戸枠	1	人工			
	軒先持出用出桁造り		1	人工			
	2階付柱	2ヶ所 120×45	0.5	人工			
	添桁	120×150取付 添束共	3	人工			
	外部西・北 ES、PS	下地作成	1	人工			
	窓格子	5400×1200 一部新設	1.5	人工			
	母屋補修	矧木 L 2700程度	1	人工			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	施工手間続き						
	軸組 1階新規部分 加工組立	土台、柱、間柱、桁	41.3	m <sup>2</sup>			
	軸組 1階土台補足	4通り、へ通りの一部、チ通りの継手	1	人工			
	軸組 2階新規梁		1	式			
	軸組 2階新規柱、小屋束		1	式			
	1階内部						
	床組	大引、束、根太、下張りまで	107	m <sup>2</sup>			
	転し根太		54.2	m <sup>2</sup>			
	荒床		50.4	m <sup>2</sup>			
	床板張り	カンナ使用	34.3	m <sup>2</sup>			
	既存床板復帰		19.3	m <sup>2</sup>			
	小縁	土台、框、床板	3	人工			
	敷居、無目	加工取付 L 1800以下	15	ヶ所			
	敷居、無目、框	加工取付 L 3600	4	ヶ所			
	鴨居、無目	加工取付 L 1800以下	15	ヶ所			
	鴨居、無目	加工取付 L 3600	4	ヶ所			
	一筋敷居	加工取付 L 3600	1	ヶ所			
	一筋鴨居	加工取付 L 3600	2	ヶ所			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	施工手間続き						
	1階内部						
	南側正面鴨居、一筋、吊束	上欄間 加工取付 L5400、L3600	2	人工			
	棚 中段(鴨居)	加工取付 L 1800以下	1	ヶ所			
	棚 枠	掃除具入、戸袋	3	ヶ所			
	枠 階段踊場物入		1	ヶ所			
	店の間 鴨居取替	L3600、束、取外共	0.5	人工			
	押入	中段共、9尺	0.8	人工			
	中の間 押入	中段共、6尺	0.5	人工			
	AC入、地袋他	甲板転用、加工調整、6尺	1	人工			
	天井野縁		14.3	m <sup>2</sup>			
	天井板張り		14.3	m <sup>2</sup>			
	既存廻り縁、棹縁付け直し		1	人工			
	奥の間 押入	6尺 上下2段 AC置場	1	人工			
	床柱	タイコ落とし、タケノコ面加工 取付共	1	人工			
	床板(地板)	框共	1	m <sup>2</sup>			
	天井野縁		12.7	m <sup>2</sup>			
	天井廻り縁		1.5	人工			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	施工手間続き						
	1階内部						
	奥の間 棹縁天井		12.7	m <sup>2</sup>			
	長押		7.2	m			
	縁側 天井廻り縁		7.8	m			
	棹縁天井		2.8	m <sup>2</sup>			
	付鴨居		0.9	m			
	雑巾摺		0.9	m			
	既存柱、新柱の間埋め		0.3	人工			
	前土間 西面 棚	幅3尺 中段3段、板張り共	2	ヶ所			
	カウンター		1	式			
	東面 棚		1	式			
	踏台	120×330×1500 台座	0.3	人工			
	板の間 西面 棚	幅3尺 中段3段、板張り共	1	ヶ所			
	西面 棚	幅6尺 中段 棚、甲板、板張り共	3	ヶ所			
	框下蹴込板		0.4	人工			
	既存階段移設	2階前室手摺共	1	式			
	囲炉裏框	加工設置	1.5	人工			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	施工手間続き						
	1階内部						
	台所						
	壁 合板下張り		26.1	m <sup>2</sup>			
	壁 ケイカル板張り	突付張り	23.9	m <sup>2</sup>			
	天井野縁	下り天井共	10.7	m <sup>2</sup>			
	天井 PB 79.5 張り	下地張り	10.7	m <sup>2</sup>			
	天井 化粧石膏ボード張り		10.7	m <sup>2</sup>			
	ライニング	幅2700、幅600 甲板共	1	人工			
	換気扇枠		1	ヶ所			
	階段 13段	本体	10	人工			
	階段 手摺	2階共 手摺子、手摺	2	人工			
	框、踏込 巾木 板		1	人工			
	鉄骨覆い 胴縁		3.18	m <sup>2</sup>			
	鉄骨覆い PB 712.5		3.18	m <sup>2</sup>			
	壁 胴縁		19.8	m <sup>2</sup>			
	壁 PB 712.5張り		11	m <sup>2</sup>			
	壁 シナ合板張り		8.81	m <sup>2</sup>			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	施工手間続き						
	2階内部						
	母屋、垂木		1	式			
	貫		1	式			
	床		1	式			
	天井		1	式			
	壁、他		1	式			
	敷居、鴨居、無目		1	式			
	踏台	事務室	0.4	人工			
	軸組 歪み沈下修正		1	式			
	その他施工手間	大工 小修理、矧木、継木、埋木	30	人工			
	その他施工手間	手元	15	人工			
	構造補強壁 1-1	2階 口通り・1～3間	1	式			
	構造補強壁 1-2	2階 口通り・3～5間	1	式			
	構造補強壁 1-3	2階 口通り・9～11間	1	式			
	構造補強壁 1-4	2階 口通り・11～13間	1	式			
	構造補強壁 1-5	2階 千通り・1～3間	1	式			
	構造補強壁 1-6	2階 千通り・3～5間	1	式			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	施工手間続き						
	構造補強壁 1-7	2階 フ通り・1～3間	1	式			
	構造補強壁 1-8	2階 フ通り・3～5間	1	式			
	構造補強壁 1-9	2階 フ通り・11～13間	1	式			
	構造補強壁 1-10	2階 1通り・チ～フ間	1	式			
	構造補強壁 1-11	2階 4通り・ニ～へ間	1	式			
	構造補強壁 1-12	2階 11通り・チ～フ間	1	式			
	構造補強壁 1-13	2階 13通り・ロ～ニ間	1	式			
	構造補強壁 1-14	2階 13通り・ヌ～フ間	1	式			
	補強金物 1	鉄骨と梁の緊結 A-1 ～ A-5	8	箇所			
	補強金物 2	鉄骨と梁の緊結 B-1 ～ B-10	10	箇所			
	補強金物 3	鉄骨と梁の緊結 C-1	2	箇所			
	補強金物 4	木部材同士の緊結-1	17	箇所			
	補強金物 5	木部材同士の緊結-2	2	箇所			
	補強金物 6	木部材同士の緊結-3	25	箇所			
	補強金物 7	木部材同士の緊結-4	1	箇所			
	補強金物 8	補強金物 部品代	1	式			
	小計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
9	板金工事						
	屋根						
	カラーガルバリウム鋼板平葺	カラーガルバリウム t0.35 材工共	220	m <sup>2</sup>			
	カラーガルバリウム鋼板立ハゼ葺	カラーガルバリウム t0.35 材工共	20.1	m <sup>2</sup>			
	ゴムアス系防水紙		244	m <sup>2</sup>			
	唐草(軒先)	カラーガルバリウム t0.35 材工共	71.5	m			
	唐草(けらば)	カラーガルバリウム t0.35 材工共	13.6	m			
	棟包み W300	カラーガルバリウム t0.35 材工共	10.4	m			
	隅棟 折重ね	カラーガルバリウム t0.35 材工共	4.3	m			
	軒先 堰板 笠木	銅板 t0.35 材工共 H200 コズナ共	10.4	m			
	破風板笠木	カラーガルバリウム t0.35 材工共	41	m			
	屋根上破風板部雨押え	カラーガルバリウム t0.35 材工共	29.2	m			
	霧除目板張り 唐草雨押え共	銅板 t0.35 材工共 流れ750	4.35	m			
	雨押え 1階屋根	カラーガルバリウム t0.35 材工共	33.2	m			
	1階南側破風板笠木	銅板 t0.35 材工共	3.3	m			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	板金工事の続き						
	西側板塀とトイレ横板塀						
	カラーガルバリウム鋼板平葺	カラーガルバリウム t0.35 材工共	2.82	m <sup>2</sup>			
	ゴムアス系防水紙		2.82	m <sup>2</sup>			
	唐草(軒先)	カラーガルバリウム t0.35 材工共	15.84	m			
	唐草(けらば)	カラーガルバリウム t0.35 材工共	1.28	m			
	棟包み W300	カラーガルバリウム t0.35 材工共	5.92	m			
	隅棟 折重ね	カラーガルバリウム t0.35 材工共	0.65	m			
	波型カラー鉄板	H 1300	5.24	m			
	柱脚金物	ステンレス 100×100×215	2	個			
	樋						
	軒樋	銅板 120φ半丸材工共	16.4	m			
	軒樋	カラーガルバリウム 120φ半丸 材工共	10.4	m			
	軒樋	カラーガルバリウム 105φ半丸 材工共	22.8	m			
	竪樋	銅板 60φ 材工共	5.1	m			
	竪樋	カラーガルバニリム 60φ 材工共	24.1	m			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	板金工事の続き 樋から						
	這樋	銅板 t0.4 材工共 2ヶ所	5.6	m			
	集水器	ラップ型	2	ヶ所			
	集水器	カラーガルバリウム 材工共	8	ヶ所			
	雪止金物	77.6m/0.45=172	172	ヶ所			
	落葉除けネット(2階)	アルミ製 材工共	20.8	m			
	屋根工事中養生シート	手間共	1	式			
	その他板金						
	水切 下見板下 他	銅板 t0.35 材工共	31.6	m			
	台所流し台前壁、ライニングステンレス張り	ステンレス t0.4 材工共	5.39	m <sup>2</sup>			
	流し台前ライニング甲板	ステンレス t0.4 材工共	2.7	m			
	桁包み	銅板 t0.4 材工共	2	ヶ所			
	2階東側窓敷居包み	銅板 t0.4 材工共	3.6	m			
	その他水切笠木	銅板 t0.4 材工共	1	人工			
	小計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
10	左官工事						
	新規土壁荒壁塗まで		96.7	m <sup>2</sup>			
	土壁増塗		26.6	m <sup>2</sup>			
	既存土壁補修		3.57	m <sup>2</sup>			
	既存漆喰撤去		22.3	m <sup>2</sup>			
	土壁中塗	新規土壁荒壁の上 斑直し共	12	m <sup>2</sup>			
	漆喰塗	斑直し、中塗共	76.1	m <sup>2</sup>			
	漆喰塗直し	重ね塗	26.4	m <sup>2</sup>			
	鼠漆喰	斑直し、中塗共	41.1	m <sup>2</sup>			
	鼠漆喰塗直し	重ね塗	11	m <sup>2</sup>			
	南面 レリーフ修理		2	ヶ所			
	真砂土舗装		39.35	m <sup>2</sup>			
	布基礎天端処理	セルフレベルング	39.5	m			
	基礎・土間コンクリート面直均し	台所 他 金ごて	26.2	m <sup>2</sup>			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
11	建具工事						
	修理建具						
	WD-1		1	式			
	S-1	障子紙張替含む	1	式			
	S-2	障子紙張替含む、引手含む	1	式			
	S-3	障子紙張替含む、引手含む	1	式			
	S-4	障子紙張替含む、引手含む	1	式			
	S-5	障子紙張替含む、引手含む	1	式			
	S-6	障子紙張替含む、鍵、引手含む	1	式			
	S-7	障子紙張替含む、鍵、引手含む	1	式			
	F-1	上新鳥の子 張替え下張り含む 塗装補修	1	式			
	F-2	上新鳥の子 張替え下張り含む 塗装補修	1	式			
	F-3	上新鳥の子 張替え下張り含む 襖裏張り 塗装補修	1	式			
	F-4	上新鳥の子 張替え下張り含む 塗装補修 引手含む	1	式			
	F-5	上新鳥の子 張替え下張り含む 襖裏張り 塗装補修	1	式			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	新規建具						
	WD-101	障子紙・ガラス込	1	ヶ所			
	WD-102	障子紙・ガラス込	1	ヶ所			
	WD-103		1	ヶ所			
	WD-104		1	ヶ所			
	WD-105		1	ヶ所			
	WD-106		1	ヶ所			
	WD-107		1	ヶ所			
	WD-108		1	ヶ所			
	WD-109		1	ヶ所			
	WD-110	アクリワロン込	1	ヶ所			
	WD-111	アクリワロン込	1	ヶ所			
	WD-112	ガラリ未	1	ヶ所			
	WD-113		1	ヶ所			
	WD-114		1	ヶ所			
	WD-115	障子紙・ガラス込	1	ヶ所			
	WD-116		1	ヶ所			
	WD-117	ガラス込、網戸込	1	ヶ所			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	新規建具						
	WD-118		1	ヶ所			
	WD-119		1	ヶ所			
	WD-120		1	ヶ所			
	WD-121		1	ヶ所			
	WD-122		1	ヶ所			
	WD-123		1	ヶ所			
	WD-124		1	ヶ所			
	WD-129		1	ヶ所			
	WD-130		2	ヶ所			
	WW-101	ガラス込	3	ヶ所			
	WW-102	ガラス込	2	ヶ所			
	WW-103	ガラス込	1	ヶ所			
	WW-104	ガラス込	1	ヶ所			
	WW-105	ガラス込	2	ヶ所			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	新規建具						
	S-101	障子紙込	1	ヶ所			
	S-102	障子紙込	1	ヶ所			
	S-103	障子紙込	1	ヶ所			
	S-104	障子紙込	2	ヶ所			
	S-105	障子紙込	2	ヶ所			
	S-106	障子紙込	1	ヶ所			
	S-107	障子紙込	3	ヶ所			
	S-108	障子紙込	2	ヶ所			
	F-101		1	ヶ所			
	F-102		1	ヶ所			
	木製建具取付費	修理、新規建具共	1	式			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	新規鋼製建具						
	AW-101	ガラス、網戸、水切共	1	本			
	AW-102	ガラス、網戸、格子、水切共	1	本			
	AW-103	ガラス、網戸、水切共	1	本			
	AW-104	ガラス、網戸、水切共	3	本			
	AW-106	網戸、レール、ピンチブロック、他	2	本			
	AW-107	ガラス、網戸、水切共	2	本			
	取付費		10	ヶ所			
	門扉-101	付属金物一式 取付費込	1	式			
	門扉-102	付属金物一式 取付費込	1	式			
	小計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
12	塗装工事						
	《外部》						
	浸透性防腐塗装(外部・屋根)	木下地 A種	452	m <sup>2</sup>			
	浸透性防腐塗装(外部・屋根細物)	木下地 A種	265	m			
	EP 塗装		4.21	m <sup>2</sup>			
	《内部》						
	古色オイル拭取	木下地 A種	376	m <sup>2</sup>			
	漆喰調塗装	B種	15.2	m <sup>2</sup>			
	EP 塗装	B種	35.4	m <sup>2</sup>			
	防腐塗装	キシラモントラッド2回塗り	99.3	m <sup>2</sup>			
	《建具》						
	浸透性防腐塗装	木下地 A種	97.2	m <sup>2</sup>			
	古色オイル拭取	木下地 A種	329	m <sup>2</sup>			
	EP 塗装	B種	13.6	m <sup>2</sup>			
	カシュー 塗装	襖	5.38	m <sup>2</sup>			
	《その他》						
	古色オイル拭取	吊棚	5.34	m <sup>2</sup>			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
13	内装工事						
	床						
	新畳	稲藁本畳JIS A5901 1級 熊本産麻綿表 純綿縁	22	枚			
	畳表替え	熊本産麻綿表 純綿縁	6	枚			
	長尺シート	材工共	11.76	m <sup>2</sup>			
	アルミ押え	アルミ巾木立上見切 17×4.5×9×2700	5	本			
	アルミ押え 取付手間		0.5	人工			
	防水紙張り	透湿防水シート 材工共	133	m <sup>2</sup>			
	耐水ボード		100	m <sup>2</sup>			
	ラスボード ア7		2.36	m <sup>2</sup>			
	石膏ボード ア12.5		18.6	m <sup>2</sup>			
	石膏ボード ア9.5		7.58	m <sup>2</sup>			
	ケイカル板 ア6.0		24.5	m <sup>2</sup>			
	断熱材 硬質ウレタンフォーム 2種 ア20	屋根	29.7	m <sup>2</sup>			
	断熱材 高性能グラスウール 16K ア105	外壁・天井裏 材工共	166.3	m <sup>2</sup>			
	断熱材 フェノールフォーム 1種 ア40	荒床下 材工共	67.4	m <sup>2</sup>			
	断熱材 ポリスチレンフォーム ア50	台所床下 材工共	11.6	m <sup>2</sup>			
	小 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
14	ユニット工事						
	二槽水切り付シンク	W1500×D600×H(800+150)	1	台			
	ガスコンロ台	600×600×(650+300)	1	台			
	調理台	600×600×(800+150)	1	台			
	ガスコンロ	595×420×160 自動点火	1	台			
	吊戸棚 ガラス戸	1500×300×600	1	台			
	パイプ棚	1500×250×240	1	台			
	運搬費		1	式			
	搬入据付費		1	式			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
15	雑工事						
	南側戸袋底板	ステンレスプレート	2	ヶ所			
	埋込丸甲レール	真鍮2連 3ヶ所 真鍮1連 1ヶ所	1	式			
	南側真鍮溝雨戸レール		1	式			
	基礎パッキン	120×214×20	43	個			
	基礎パッキン用防鼠材	樹脂製 2m	20	本			
	前土間 レターボックス	ポストロー一体型 口金PAタイプ 材工共	1	式			
	前土間 補強鉄骨柱 麻縄巻		1	式			
	板の間 吊棚補修取付		1	式			
	ピクチャーレール	店の間、展示室	1	式			
	階段 ノンスリップ		1	式			
	階段 手摺		1	式			
	遮音シート	厚 4ミリ	30.2	m <sup>2</sup>			
	台所 レンジフード	900×750×600 ステンレス t0.4	1	式			
	台所天井 点検口	アルミ600角目地タイプ 材工共	1	ヶ所			
	小 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	雑工事続き						
	台所 天井塩ビ廻り縁	材工共	17.2	m			
	台所 手洗器前甲板上	雑巾摺 アルミアングル 15×5×ア1.5	0.75	m			
	案内サイン	設置共	1	式			
	焼印製作	80×17程度	1	式			
	防腐・防蟻処理	土壌、床下木部全体	99.3	m <sup>2</sup>			
	囲炉裏作成						
	玉石積み直し	現状の玉石・盛土利用	2	人工			
	灰墨モルタル塗		1	人工			
	小 計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
16	解体撤去工事						
	屋根瓦 撤去	樋を含む	186	m <sup>2</sup>			
	屋根鋼板 撤去	樋を含む	65.9	m <sup>2</sup>			
	瓦屋根下地 撤去		186	m <sup>2</sup>			
	鋼板屋根下地 撤去	垂木共 西・北・便所	65.9	m <sup>2</sup>			
	土壁 撤去		155	m <sup>2</sup>			
	外壁板類 撤去		151	m <sup>2</sup>			
	アルミサッシ 撤去		4	人工			
	軸組 撤去		72.9	m <sup>2</sup>			
	フローリング 撤去		55.3	m <sup>2</sup>			
	下地床合板 撤去		23.1	m <sup>2</sup>			
	コンクリート 撤去	無筋	2.9	m <sup>3</sup>			
	コンクリートブロック 撤去		1.83	m <sup>3</sup>			
	建具 撤去		2	人工			
	床組 撤去	大引き、根太、束、共(台所、廊下)	30.4	m <sup>2</sup>			
	石膏ボード 撤去		53.1	m <sup>2</sup>			
	床シート 撤去	下地共	13.8	m <sup>2</sup>			
	天井ボード 撤去		14.7	m <sup>2</sup>			
	小 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	解体撤去工事続き						
	畳 撤去	一畳	55	枚			
	畳 撤去	半畳	2	枚			
	洗面台 撤去		1	ヶ所			
	流し台 撤去		1	ヶ所			
	大便器 撤去		1	ヶ所			
	ユニットバス 撤去		1	式			
	室内撤去	上記以外	2	人工			
	便所臭気菅 撤去		0.3	人工			
	貯湯タンク 撤去		0.5	人工			
	灯油タンク 撤去		0.2	人工			
	スチールフェンス 撤去		1	式			
	説明板 撤去・保管		0.2	人工			
	シャーロックホームズ案内板 撤去・保管		0.2	人工			
	給排水設備撤去		2	人工			
	電気配線、照明器具撤去	アンテナ含む	2	人工			
	解体手元		10	人工			
	小 計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
I-2	トイレ・物置棟建物						
ト-1	直接仮設工事		1	式			
ト-2	土工事		1	式			
ト-3	鉄筋工事		1	式			
ト-4	コンクリート工事		1	式			
ト-5	型枠工事		1	式			
ト-6	木工事		1	式			
ト-7	板金工事		1	式			
ト-8	左官工事		1	式			
ト-9	建具工事		1	式			
ト-10	塗装工事		1	式			
ト-11	内外装工事		1	式			
ト-12	石・タイル工事		1	式			
ト-13	雑工事		1	式			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
ト-1	直接仮設工事						
	墨出し		35.3	m <sup>2</sup>			
	養生		35.3	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け		35.3	m <sup>2</sup>			
	竣工時清掃		35.3	m <sup>2</sup>			
	外部足場	枠組足場 W900 運搬共(手摺先行方式)	172	m <sup>2</sup>			
	メッシュシート	運搬共	172	m <sup>2</sup>			
	内部足場	単管棚足場 運搬共	1.76	m <sup>2</sup>			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
ト-2	土工事						
	トイレ棟						
	根切		22.9	m3			
	鋤取		19.1	m <sup>2</sup>			
	埋戻し	発生土	15.4	m3			
	碎石	材工共 再生碎石	1.46	m3			
	防湿フィルム敷	トイレ 材工共	29.9	m <sup>2</sup>			
	発生土小運搬		12.5	m3			
	発生土運搬	3km	12.5	m3			
	物置棟						
	根切		24.8	m3			
	鋤取		21.6	m <sup>2</sup>			
	埋戻し	発生土	16.3	m3			
	碎石	材工共 再生碎石	1.67	m3			
	防湿フィルム敷	物置 材工共	31.9	m <sup>2</sup>			
	発生土小運搬		9.65	m3			
	発生土運搬	3km	9.65	m3			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
卜-3	鉄筋工事						
	トイレ棟						
	異形鉄筋 D10	SD295A	0.35	t			
	異形鉄筋 D13	SD295A	0.09	t			
	鉄筋加工組立		0.44	t			
	鉄筋運搬費		0.44	t			
	物置等						
	異形鉄筋 D10	SD295A	0.34	t			
	異形鉄筋 D13	SD295A	0.09	t			
	鉄筋加工組立		0.43	t			
	鉄筋運搬費		0.43	t			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
ト-4	コンクリート工事						
	トイレ棟						
	普通コンクリート	N24 スランブ18	8.19	m3			
	捨てコンクリート	N18ランブ15	0.26	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打設	8.19	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設	0.26	m3			
	ポンプ圧送基本料金	50m4未満 圧送費込	2	回			
	物置棟						
	普通コンクリート	N24 スランブ18	7.35	m3			
	捨てコンクリート	N18ランブ15	0.31	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打設	7.35	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設	0.31	m3			
	ポンプ圧送基本料金	トイレ棟に含む					
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
ト-5	型枠工事						
	トイレ棟						
	型枠	打放し合板型枠	44.8	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費		44.8	m <sup>2</sup>			
	物置棟						
	型枠	打放し合板型枠	24.1	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費		24.1	m <sup>2</sup>			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
ト-6	木工事						
	トイレ棟						
	《木材費》						
	野物		1	式			
	構造材		1	式			
	構造材(化粧材)		1	式			
	化粧材		1	式			
	板材		1	式			
	合板		1	式			
	釘、金物		1	式			
	アンカーボルト	M12	20	ヶ所			
	トイレ棟 大工手間		18.8	m <sup>2</sup>			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	木工事 続き						
	物置棟						
	《木材費》						
	野物		1	式			
	構造材		1	式			
	構造材(化粧材)		1	式			
	化粧材		1	式			
	板材		1	式			
	合板		1	式			
	釘、金物		1	式			
	アンカーボルト	M12	14	ヶ所			
	物置棟 大工手間		16.5	m <sup>2</sup>			
	小計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
ト-7	板金工事						
	トイレ棟						
	屋根						
	カラーガルバリウム鋼板平葺	カラーガルバニウム t0.35 材工共	50.4	m <sup>2</sup>			
	ゴムアス系防水紙		51.5	m <sup>2</sup>			
	唐草(軒先)	カラーガルバニウム t0.35 材工共	20	m			
	唐草(けらば)	カラーガルバニウム t0.35 材工共	15	m			
	飾り棟包み	カラーガルバニウム t0.35 材工共	4.17	m			
	隅棟 折重ね	カラーガルバニウム t0.35 材工共	7.1	m			
	雨押え	カラーガルバニウム t0.35 材工共	2.42	m			
	樋						
	軒樋	カラーガルバニウム 105φ 半丸 材工共	20	m			
	縦樋	カラーガルバニウム 60φ 材工共	8.4	m			
	集水器	カラーガルバニウム 材工共	3	ヶ所			
	雪止金物	16.6m/0.45	37	ヶ所			
	外壁						
	カラーガルバリウム鋼板平葺	カラーガルバニウム t0.35 材工共	1.53	m <sup>2</sup>			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	板金工事 続き						
	外壁 水切防鼠付	カラーガルバニウム 基礎パッキン用水切	19.3	m			
	建具枠 根巻	銅 t0.4 材工共 H60	1	人工			
	物置棟						
	屋根						
	カラーガルバリウム鋼板平葺	カラーガルバニウム t0.35 材工共	40.3	m <sup>2</sup>			
	ゴムアス系防水紙		40.3	m <sup>2</sup>			
	唐草(軒先)	カラーガルバニウム t0.35 材工共	12.3	m			
	唐草(けらば)	カラーガルバニウム t0.35 材工共	13.1	m			
	飾り棟包み	カラーガルバニウム t0.35 材工共	6.15	m			
	樋						
	軒樋	カラーガルバニウム 105φ半丸 材工共	6.25	m			
	集水器	カラーガルバニウム 材工共	1	ヶ所			
	雪止金物	4.55m/0.45	11	ヶ所			
	外壁 水切防鼠付	カラーガルバニウム 基礎パッキン用水切	8.18	m			
	外壁 水切板金	カラーガルバニウム t0.35 材工共	5.45	m			
	小計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
ト-8	左官工事						
	トイレ棟						
	モルタル巾木	H30	0.13	m			
	布基礎天端処理	セルフレベルリング	23.3	m			
	物置棟						
	土壁	荒壁 厚40mm	15.1	m <sup>2</sup>			
	基礎・土間コンクリート面直均し	木ごて	24.3	m <sup>2</sup>			
	布基礎天端処理	セルフレベルリング	13.8	m			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
ト-9	建具工事(全て新規建具)						
	WD-125 (トイレ棟)	木製建具 金物・硝子込	1	ヶ所			
	WD-126 (トイレ棟)	木製建具 金物・硝子込	1	ヶ所			
	WD-127 (トイレ棟)	木製建具 金物・硝子込	1	ヶ所			
	WD-128 (物置棟)	木製建具 金物・硝子込	1	ヶ所			
	建具金物 (トイレ棟)	WD-126自動閉止吊戸金物	1	式			
	木製建具取付	主屋に含む					
	AW-105 (トイレ棟)	鋼製建具 格子・網戸・取付費込	2	ヶ所			
	TL-101 (トイレ棟)	FIX天窗 水切・取付費込	1	ヶ所			
	WP-101 (トイレ棟)	FIX窓 複層ポリカポネート ア10 乳白 取付木工事含	1	ヶ所			
	WP-102 (トイレ棟)	FIX窓 複層ポリカポネート ア10 乳白 取付木工事含	1	ヶ所			
	トイレ棟						
	TB-101	トイレブース	1	ヶ所			
	TB-102	トイレブース	1	ヶ所			
	TB-103	トイレブース	1	ヶ所			
	TB-104	トイレブース	1	ヶ所			
	TB-105	トイレブース	1	ヶ所			
	TB-106	トイレブース	1	ヶ所			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
ト-10	塗装工事						
	トイレ棟 ≪外部≫						
	浸透性防腐塗装(破風板)	木下地 A種	2.7	m <sup>2</sup>			
	浸透性防腐塗装(外壁)	木下地 A種	73.6	m <sup>2</sup>			
	浸透性防腐塗装(建具)	木下地 A種	34.2	m <sup>2</sup>			
	漆喰調塗装(外壁)	A種	1.74	m <sup>2</sup>			
	胡粉塗(母屋小口)		1	式			
	着色CL塗(建具枠)	木下地 A種	5.83	m <sup>2</sup>			
	EP 塗装(天井)	A種	1.02	m <sup>2</sup>			
	≪内部≫浸透性防腐塗装(窓枠・幕板)	木下地 A種	2.59	m <sup>2</sup>			
	浸透性防腐塗装 細物(見切)	木下地 A種	15.7	m			
	防腐塗装	キシラモントラッド2回塗り	14.9	m <sup>2</sup>			
	VP 塗装	RC面	9.43	m <sup>2</sup>			
	EP 塗装(壁)	A種	49.8	m <sup>2</sup>			
	EP 塗装(天井)	A種	9.39	m <sup>2</sup>			
	物置棟 ≪外部≫						
	浸透性防腐塗装(破風板)	木下地 A種	2.21	m <sup>2</sup>			
	浸透性防腐塗装(外壁)	木下地 A種	59.5	m <sup>2</sup>			
	小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
ト-11	内外装工事						
	トイレ棟						
	《外部》						
	防水紙張り	透湿防水シート 材工共	41.2	m <sup>2</sup>			
	ケイカル板 ア6.0	壁塗装下地	1.74	m <sup>2</sup>			
	ケイカル板 ア8.0	軒天塗装下地	1.02	m <sup>2</sup>			
	断熱材 高性能グラスウール 16K ア105	外壁 材工共	35.8	m <sup>2</sup>			
	《内部》						
	ライニング甲板	メラミンポストフォーム L1800×150 t20	6	本			
	メラミン化粧板		11	枚			
	石膏ボード ア12.5		49.8	m <sup>2</sup>			
	石膏ボード ア9.5		9.3	m <sup>2</sup>			
	断熱材 ポリエチレンフォーム ア50	スラブ下 材工共	19.13	m <sup>2</sup>			
	物置棟						
	《外部》						
	防水紙張り	透湿防水シート 材工共	40.1	m <sup>2</sup>			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
ト-12	石・タイル工事						
	トイレ棟						
	磁器質タイル	300角 材工共	14.7	m <sup>2</sup>			
	便器下専用タイル	600×800	2	枚			
	便器下専用タイル	設置手間	0.96	m <sup>2</sup>			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
ト-13	雑工事						
	トイレ棟						
	ステンレス巾木	H60	30.3	m			
	壁 見切塩ビ	材工共	5.34	m			
	洗面台 甲板上雑巾摺	アルミアングル 15×5×1.5	3	m			
	基礎パッキン	100×214×20	28	個			
	天井 点検口	アルミ450角目地タイプ 材工共	3	ヶ所			
	コーキング	WP-101・102 材工共	9.38	m			
	トイレサイン	設置共	3	ヶ所			
	物置棟						
	基礎パッキン	102×911×20	13.8	m			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
II-1	主屋棟外部工事						
	鋤取	北側のGLより高い土	37.3	m <sup>2</sup>			
		正面アプローチ	41.7	m <sup>2</sup>			
		北側 犬走・トイレ前	13.9	m <sup>2</sup>			
		LPボンベ置場	0.8	m <sup>2</sup>			
		建物際	5	人工			
	パラコン浸透枳	350角 浅間砂利敷	1	ヶ所			
	雨落	縁側前古瓦縁取	1	ヶ所			
	雨落	物置北側玉砂利敷	1	ヶ所			
	碎石	材工共 再生碎石	3.7	m <sup>3</sup>			
	異形鉄筋 D10	SD295A	0.41	t			
	異形鉄筋 D13	SD295A	0.03	t			
	鉄筋加工組立		0.44	t			
	鉄筋運搬費		0.44	t			
	小 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	主屋棟外部工事続き						
	型枠	普通合板型枠	26.7	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費		26.7	m <sup>2</sup>			
	土間コンクリート	N21 スランプ18	10.6	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート ポンプ打設	10.6	m <sup>3</sup>			
	コンクリート面直均し		70.6	m <sup>2</sup>			
	ポンプ圧送基本料金	50m <sup>4</sup> 未満 圧送費込	1	回			
	豆砂利洗い出し	正面アプローチ・犬走・トイレ前	26.3	m <sup>2</sup>			
	モルタル刷毛引き	西側板塀前	13.5	m <sup>2</sup>			
	真鍮目地	5×12×1820	21.2	m			
	化粧蓋	正面アプローチ	1	個			
	外構発生土						
	発生土小運搬		16	m <sup>3</sup>			
	発生土運搬	3km	16	m <sup>3</sup>			
	灯籠移設	新規台座共	1	式			
	小 計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
II-2	全体外構工事						
	土工事		1	式			
	脱色アスコン舗装工		165.3	m <sup>2</sup>			
	砂利舗装工		136.6	m <sup>2</sup>			
	玉石縁石移動工	敷地材再利用	5.28	m			
	自然石土留め工	平均1～4段 敷地材再利用	4.79	m			
	サイロベンチ新設工	現況サイロ再利用	1	基			
	東門扉新設工	両開き W2406H1300	1	m			
	浸透側溝A工	450角	12.77	m			
	浸透側溝C工	500角	14.2	m			
	浸透トレンチ管工		10.8	m			
	浸透柵A工	400角	3	基			
	浸透柵B工	400角	5	基			
	浸透柵C工	500角	2	基			
	浸透柵D工	500角	1	基			
	植栽工	伐採工、移植工、新植工	1	式			
	景石移動工		1	個			
	縁石並べ直し(固定)	モルタル固定 2m(10個)当たり	22.8	m			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
III	発生材処理						
	発生材積込	コンクリート類	16.44	m3			
	発生材積込	ボード、木材類	53.2	m3			
	発生材運搬	10t 無筋コンクリート類 15km以下	12.2	m3			
	発生材運搬	10t 木材類 15km以下	19.8	m3			
	発生材運搬	10t石膏ボード類 15km以下	33.4	m3			
	発生材処分費	金属くず	2.55	m3			
	発生材処分費	混合がれき(石、タイル、ブロック)	10.7	t			
	発生材処分費	がれき(コンクリート等、有筋含)	22.1	t			
	発生材処分費	木くず(柱梁等)	14.3	m3			
	発生材処分費	畳	56	枚			
	発生材処分費	混合物(石膏ボードは含まず)	24.7	m3			
	発生材処分費	混合物(石膏ボードは含む)	8.71	m3			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
B	電気設備工事						
B-1	主屋棟						
B-1-1	幹線設備	主屋棟 電灯幹線	1	式			
B-1-2	電灯設備	主屋棟 電灯、照明	1	式			
B-1-3	コンセント設備	主屋棟	1	式			
B-1-4	構内情報通信網設備	主屋棟 LAN配管	1	式			
B-1-5	構内交換機設備	主屋棟 電話配管	1	式			
B-1-6	自動火災報知設備	主屋棟 自動火災報知、消火器	1	式			
	小計						
B-2	トイレ・物置棟						
B-2-1	幹線設備	トイレ棟	1	式			
B-2-2	電灯設備	トイレ棟	1	式			
B-2-3	コンセント設備	トイレ棟	1	式			
B-2-4	トイレ呼出し設備	トイレ棟	1	式			
B-2-5	自動火災報知設備	トイレ棟 (自動火災報知、消火器)	1	式			
B-2-6	電灯・コンセント設備	物置	1	式			
	小計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
B-1	主屋棟						
B-1-1	幹線設備	主屋棟 電灯幹線					
	電線管	VE16 (露出)	21	m			
	電線管	FEP50 (埋設)	11	m			
	ケーブル	CVT38sq (隠蔽)	7.5	m			
	ケーブル	CVT38sq (露出)	3	m			
	ケーブル	CVT38sq (ダクト内)	1	m			
	ケーブル	CVT38sq (FEP管内)	11	m			
	ケーブル	CVT38sq (ポール管内)	1.5	m			
	ケーブル	CVT60sq (ポール管内)	6	m			
	接地線	1V8sq (管内)	15	m			
	接地線	1V8sq (ポール管内)	6	m			
	接地線	1V8sq (ダクト内)	2	m			
	接地線	1V8sq (FEP管内)	22	m			
	接地線	1V14sq (ポール管内)	8	m			
	接地線	1V14sq (管内)	6	m			
	電灯盤(端子盤併設型)	2LT-1	1	面			
	同上ワイヤリングダクト	300W×700H×200D	1	個			
	小 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	幹線設備 続き						
	引込開閉器盤	WP、SUS 指定色	1	面			
	電力引込用鋼管ポール	上部柱139φ、下部柱165φ L=6.8m (GL+6.6m)	1	本			
	引込鋼管ポール基礎	600φ×1350H アンカーフレーム共	1	基			
	掘削埋戻し(引込鋼管ポール基礎)	600φ×1400H	1	式			
	接地工事	ED	1	ヶ所			
	接地工事	ED(ELB)	1	ヶ所			
	接地抵抗測定	保安器用含む	3	ヶ所			
	接地埋設票		1	枚			
	埋設票	コンクリート製	2	個			
	埋設シート	2倍	11	m			
	掘削埋戻し(L幹線2L、通信2L)	W764× H900× L11000	1	式			
	申請手続き費		1	式			
	小 計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
B-1-2	電灯設備	主屋棟 電灯、照明					
	樹脂線ぴ	プラスチックモール 1号接着テープ付	29.7	m			
	樹脂線ぴ	プラスチックモール 2号接着テープ付	2	m			
	電線管	PFD16(隠蔽)	20.9	m			
	電線管	PFD22(隠蔽)	11.6	m			
	電線管	PFD28(隠蔽)	4.8	m			
	電線管	PE28(埋設)	1	m			
	電線管	FEP30(埋設)	4.5	m			
	異種管接手	FEP30-PE28	1	個			
	ケーブル	VVF1.6-2C (隠蔽)	84.7	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C (PFD管内)	18.7	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C (樹脂線ぴPM内)	11	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C (隠蔽)	42.5	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C (PFD管内)	7.8	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C (樹脂線ぴPM内)	22.7	m			
	ケーブル	VVF2.0-2C (隠蔽)	130	m			
	ケーブル	VVF2.0-2C (PFD管内)	5.8	m			
	ケーブル	VVF2.0-2C (ダクト内)	2	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C (隠蔽)	62.5	m			

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	ケーブル	VVF2.0-3C (PFD管内)	3.8	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C (ダクト内)	1	m			
	ケーブル	CV3.5sq-3C (PFD管内)	1.5	m			
	ケーブル	CV3.5sq-3C (PE管内)	1	m			
	ケーブル	CV3.5sq-3C (FEP管内)	4.5	m			
	ケーブル	CPEV-S1.2-1P (隠蔽)	13	m			
	ケーブル	CPEV-S1.2-1P (PFD管内)	1.2	m			
	ケーブル	CPEV-S1.2-1P (ダクト内)	1	m			
	スイッチボックス	1ヶ用 VE	4	個			
	スイッチボックス	4ヶ用 VE	1	個			
	ジョイントボックス JB1	参考品番 WJ3201B	1	個			
	ジョイントボックス JB2	参考品番 WJ3301	1	個			
	アウトレットボックス	中浅形 VE	24	個			
	アウトレットボックス	大浅形 VE	1	個			
	プルボックス	SS150×150×150VE	2	個			
	プルボックス	SS200×200×200 SUS-WP 指定色	1	個			
	換気扇コントロールスイッチ取付	機械設備 支給品 CS1	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A300V×1 金属プレート付	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A300V×1 樹脂プレート付	1	個			

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	埋込スイッチ	3W15A300V×1表示ランプ、ネーム付樹脂プレート付	2	個			
	防水コンセント	2P15A125VE付×2+ET付 参考品番 WK4662B	2	個			
	引掛シーリング	2P6A125V 参考品番 WG1000	2	個			
	人感センサ照明スイッチ	壁付 2W 100V 樹脂製プレート付 参考品番 WTK1511W	1	個			
	調光器 (位相制御式)	160VA100V×4金属プレート付参考品番WT57572W	1	個			
	セレクトアスイッチ	グループスイッチ用×6 設定スイッチ付	1	個			
	同上収納函	埋込型 指定色 指定色鍵付(W300・H300・D125)	1	面			
	パターングループ設定器	セレクトアスイッチ用 参考品番WRT9630	1	個			
	自動点滅器	8A100V 消灯タイマ付 参考品番EE4518B	1	個			
	土壁貫通	Φ25-150	4	個			
	埋設シート	2倍	3	m			
	埋設票	コンクリート製	2	個			
	掘削埋戻し	W441× H600× L3000	1	式			
	照明器具 CL1	シーリングライト LED45.1W*1	3	台			
	照明器具 CL2	シーリングライト LED10.1W*1(WP)	1	台			
	照明器具 CL3	シーリングライト LED4.2W*1	5	台			
	照明器具 CL4	シーリングライト LED4.2W*1	9	台			
	照明器具 CL5	シーリングライト LED9.6W*1(WP)	2	台			
	照明器具 CL6	シーリングライト LED32W*1	1	台			

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	照明器具 BL4	ブラケット LED4.6W*1(WP) ON,OFFセンサー付	2	台			
	照明器具 BL5	ブラケット LED6.1W*1	1	台			
	照明器具 ST1	据置 LED4.3W*1(WP)	1	台			
	照明器具 SP1	スポットライト LED9.9W *1	10	台			
	照明器具 SP2	スポットライト LED9.7W *1	6	台			
	照明器具 SP3	スポットライト LED19.8W*1	1	台			
	照明器具 SP4	スポットライト LED8.3W*1(WP)	2	台			
	照明器具 CP1	コードペンダント LED6W*3 引掛シーリング付	3	台			
	照明器具 CP2	コードペンダント LED4.3W*1	2	台			
	照明器具 BAL1	ベースライト LED39.2W*1	1	台			
	照明器具 KL1	流し元灯 LED12W*1	1	台			
	ライティングレール LR1	1000mm	3	本			
	ライティングレール LR2	2000mm	2	本			
	ライティングレール LR3	3000mm	1	本			
	ライティングレール FC	フィードインキャップ	6	個			
	ライティングレール EC	エンドキャップ	6	個			
	既存灯籠ランプ撤去	1L60W相当 ソケット共	1	個			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
B-1-3	コンセント設備	主屋棟					
	電線管	PF16 (隠蔽)	1	m			
	電線管	PF22 (隠蔽)	49.9	m			
	ケーブル	VVF2.0-2C (PF管内)	3.6	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C (隠蔽)	162	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C (PF管内)	49.9	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C (ダクト内)	5	m			
	アウトレットボックス	中浅形 VE	54	個			
	埋込コンセント	2P15A125V×1 金属プレート付	1	個			
	埋込コンセント	2P15A125V E付×1 金属プレート付	1	個			
	埋込コンセント	2P15A125V E付×2 金属プレート付	15	個			
	埋込コンセント	2P15A125VE付×2+ET付 金属プレート付	1	個			
	埋込コンセント	2P15A125V E付×2 樹脂プレート付	11	個			
	埋込コンセント	2P1520A250V E付 タンテム形状 金属プレート付	1	個			
	埋込コンセント	2P1520A125V E付 アイエル形状 金属プレート付	1	個			
	埋込コンセント	2P1520A250V E付 エルバー形状 樹脂プレート付	1	個			
	埋込コンセント	2P1520A125V E付 アイエル形状 樹脂プレート付	1	個			
	露出コンセント	2P15A125V E付×2	2	個			
	小 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	防水コンセント	2P15A125VE付×2+ET付 参考品番 WK4662B	1	個			
	土壁貫通	Φ25-150	2	個			
	小 計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
B-1-4	構内情報通信網設備	主屋棟 LAN配管					
	電線管	PFD16 (隠蔽)	33.4	m			
	電線管	PFD28 (隠蔽)	6	m			
	電線管	FEP30 (埋設)	11	m			
	導入線	1.2mm	51.5	m			
	アウトレットボックス	中浅形 VE	5	個			
	ノズルプレート	配線取出しチップ付×1 1ヶ用金属プレート	1	個			
	掘削埋戻し		11	m			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
B-1-5	構内交換機設備	主屋棟 電話配管					
	電線管	PFD16 (隠蔽)	36.8	m			
	電線管	PFD28 (隠蔽)	6	m			
	電線管	VE16 (埋設)	2	m			
	電線管	FEP30 (埋設)	11	m			
	導入線	1.2mm	60.9	m			
	アウトレットボックス	中浅形 VE	3	個			
	スイッチボックス	2ヶ用 VE	3	個			
	ノズルプレート	配線取出しチップ付×1 1ヶ用金属プレート	1	個			
	ノズルプレート	配線取出しチップ付×2 2ヶ用金属プレート	3	個			
	電灯盤(端子盤併設型)	2LT-1 (ワイヤリングダクト共)	1	面			
	接地線	1V2.0 (ポール管内)	2	m			
	接地線	1V2.0 (管内)	3	m			
	接地工事	ED 保安器用	1	ヶ所			
	埋設票	コンクリート製	2	個			
	接地埋設票		1	枚			
	掘削埋戻し		11	m			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
B-1-6	自動火災報知設備	主屋棟 自動火災報知、消火器					
	電線管	PFD16 (隠蔽)	2.4	m			
	電線管	PFD22 (隠蔽)	1.2	m			
	電線管	PFD28 (隠蔽)	6	m			
	樹脂線ぴ	プラスチックモール 0号接着テープ付	12	m			
	ケーブル	AE0.9-2C (隠蔽)	58.5	m			
	ケーブル	AE0.9-2C (PFD管内)	1.2	m			
	ケーブル	AE0.9-2C (樹脂線ぴPM内)	9.5	m			
	ケーブル	AE0.9-4C (隠蔽)	45.5	m			
	ケーブル	AE0.9-4C (PFD管内)	4.2	m			
	ケーブル	AE0.9-4C (樹脂線ぴPM内)	2.5	m			
	ケーブル	HP1.2-5P (隠蔽)	8	m			
	ケーブル	HP1.2-5P (PFD管内)	7.2	m			
	土壁貫通	Φ25-150	3	個			
	受信機	P型2級5回線 地図式	1	台			
	総合盤 埋込型 標準色	発信機:P型2級 リング型表示灯付 電鈴:DC24V150mm	1	台			
	総合盤 埋込型 指定色	発信機:P型2級 リング型表示灯付 電鈴:DC24V150mm	1	台			
	光電式スポット型煙感知器	2種露出型	19	個			
	小 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	自動火災報知設備 続き						
	光電式スポット型煙感知器	2種露出型 指定色	6	個			
	差動式スポット型感知器	2種露出型 指定色	1	個			
	定温式スポット型感知器	特種	7	個			
	定温式スポット型感知器	特種 防水型	1	個			
	定温式スポット型感知器	1種 防水型	1	個			
	消火器	10型	1	個			
	消火器	6型	2	個			
	消火器	4型	1	個			
	同上設置スタンド	表示パネル付	4	個			
	試験調整費		1	式			
	小 計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
B-2	トイレ・物置棟						
B-2-2	電灯設備	トイレ棟					
	電線管	FEP50(埋設)	20	m			
	電線管 エンドキャップ	FEP30	1	個			
	ケーブル	CVT38sq (ダクト内)	2	m			
	ケーブル	CVT38sq (ポール管内)	1.5	m			
	ケーブル	CVT38sq (FEP管内)	20	m			
	接地線	1V8sq (管内)	2	m			
	接地線	1V8sq (ダクト内)	2	m			
	接地線	1V8sq (FEP管内)	31	m			
	電灯盤	1L-1 (筐体SUS指定色)	1	面			
	同上ワイヤリングダクト 下部	200W×700H×175D SUS防水 指定色	1	個			
	プルボックス	SS150×150×150VE	1	個			
	埋設票	コンクリート製	2	個			
	埋設シート	2倍	9	m			
	掘削埋戻し(L幹線1L、リモコン1L火報1L)	W648× H900× L9000	1	式			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
B-2-2	電灯設備	トイレ棟					
	樹脂線ぴ	プラスチックモール 1号接着テープ付	2.5	m			
	電線管	PFD16(隠蔽)	38	m			
	電線管	PFD22(隠蔽)	19.9	m			
	電線管	PFD28(隠蔽)	5.8	m			
	電線管	FEP30(埋設)	48.3	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C (隠蔽)	40.7	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C (PFD管内)	36.5	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C (隠蔽)	16.2	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C (PFD管内)	18.4	m			
	ケーブル	VVF2.0-2C (隠蔽)	3.8	m			
	ケーブル	VVF2.0-2C (PFD管内)	1.5	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C (隠蔽)	0.9	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C (PFD管内)	1.5	m			
	ケーブル	CPEV-S1.2-1P (隠蔽)	9.5	m			
	ケーブル	CPEV-S1.2-1P (FEP管内))	12	m			
	ケーブル	CPEV-S1.2-1P (ダクト内)	0.7	m			
	ケーブル	CV3.5sq-3C (FEP管内))	36.3	m			
	小 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	ケーブル	CV3.5sq-3C (ダクト内)	1.5	m			
	スイッチボックス	1ヶ用 VE	7	個			
	アウトレットボックス	中浅形 VE	29	個			
	アウトレットボックス	大浅形 VE	1	個			
	ジョイントボックス JB3	参考品番 WJ80101G	3	個			
	プルボックス	SS200×200×200VE	1	個			
	埋込コンセント	2P15A125V×1 金属プレート付	5	個			
	埋込スイッチ	1P15A300V×1 金属プレート付	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A300V×1表示ランプ、ネーム付金属プレート付	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A300V×2表示ランプ、ネーム付金属プレート付	1	個			
	防水コンセント	2P15A125VE付×2+ET付 参考品番 WK4662B	5	個			
	同上取付コンセントポール		3	本			
	同上基礎		3	基			
	同上基礎搬入据付費		3	基			
	同上基礎搬入重機賃料		1	日			
	人感センサ照明スイッチ	天井付 8A 親機 参考品番 WTK24818	2	個			
	人感センサ照明スイッチ	壁付 子機 参考品番 WTK1911WK	3	個			
	同上操作スイッチ	15A200V 金属プレート付 参考品番 WTC5820W	3	個			
	小 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	人感センサ照明スイッチ	天井付 3A 参考品番 WTK2401K	1	個			
	換気扇コントロールスイッチ取付	機械設備 支給品 CS2 24時間換気用	1	個			
	照明器具 BL1	ブラケット LED10W*1	7	台			
	照明器具 BL2	ブラケット LED6W*1	2	台			
	照明器具 BL4	ブラケット LED4.6W*1 (WP) ON,OFFセンサー付	4	台			
	照明器具 BAL2	ベーシックライト LED19W*1	3	台			
	照明器具 DL1	ダウンライト LED4.2W*1	1	台			
	照明器具 DL2	ダウンライト LED7.0W*1	5	台			
	照明器具 GUP	ガーデンアップライト LED42W*1	4	台			
	ミニハンドホール	W200×H250×L200 樹脂製 参考品番MHM2025K	1	基			
	同上掘削埋戻し(ミニハンドホール)	W300×H300×L300	1	式			
	埋設票	コンクリート製	5	個			
	埋設シート	2倍	35.7	m			
	掘削埋戻し(園庭照明)	W441× H600× L25200	1	式			
	掘削埋戻し(園庭照明、物置電源)	W532× H900× L10500	1	式			
	掘削埋戻し(コンセントポール基礎)		3	箇所			
	掘削埋戻し(リモコン配線)	W648× H900× L9000	1	式			
	小 計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
B-2-3	コンセント設備	トイレ棟					
	電線管	PF22 (隠蔽)	56.2	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C (隠蔽)	27.7	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C (PF2管内)	56.2	m			
	アウトレットボックス	中浅形 VE	21	個			
	埋込コンセント	2P15A125V E付×1 金属プレート付	9	個			
	埋込コンセント	2P15A125V E付×2 金属プレート付	5	個			
	ノズルプレート	1ヶ用金属プレート	3	枚			
	防水コンセント	2P15A125VE付×2+ET付 参考品番WK4662B	3	個			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
B-2-4	トイレ呼出し設備	トイレ棟					
	ワイヤレス警報ランプ付きブザー受信機		1	個			
	省電力型ワイヤレス壁掛発信器		1	個			
	省電力型ワイヤレス中継器		1	個			
	試験調整費		1	式			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
B-2-5	自動火災報知設備	トイレ棟(自動火災報知、消火器)					
	電線管	PFD16 (隠蔽)	7.8	m			
	電線管	FEP30(埋設)	13	m			
	ケーブル	AE0.9-4C (隠蔽)	17.9	m			
	ケーブル	AE0.9-4C (PFD管内)	3.6	m			
	ケーブル	AE0.9-4C (FEP管内)	10	m			
	ケーブル	HP1.2-2C (隠蔽)	13	m			
	ケーブル	HP1.2-2C (PFD管内)	4.2	m			
	ケーブル	HP1.2-2C (FEP管内)	13	m			
	アウトレットボックス	中浅形 VE	1	個			
	プルボックス	SS200×200×200 SUS-WP 指定色	1	個			
	電鈴	DC24V150mm防水型	1	個			
	光電式スポット型煙感知器	2種露出型	2	個			
	定温式スポット型感知器	1種 防水型	3	個			
	消火器	6型	1	個			
	同上収納函	防水型 SUS	1	個			
	小 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	自動火災報知設備 続き						
	埋設シート	2倍	10	m			
	埋設票	コンクリート製	3	個			
	掘削埋戻し	W648× H900× L9000	1	式			
	試験調整費		1	式			
	小 計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
B-2-6	電灯・コンセント設備	物置					
	電線管	PFD16(隠蔽)	1.3	m			
	電線管	PFD22(隠蔽)	3.4	m			
	電線管	PFD28(隠蔽)	0.8	m			
	電線管	PE28(露出)	1.8	m			
	電線管	FEP30(埋設)	20.2	m			
	1種金属線び	MM1-A	10.4	m			
	1種金属線び	MM1-B	1.8	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C (PFD管内)	2.1	m			
	ケーブル	VVF1.6-2C (MM1内)	7.6	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C (PFD管内)	4	m			
	ケーブル	VVF1.6-3C (MM1内)	6.4	m			
	ケーブル	VVF2.0-3C (PFD管内)	0.2	m			
	ケーブル	CV3.5sq-3C (FEP管内)	20.2	m			
	ケーブル	CV3.5sq-3C (PE管内)	1.8	m			
	ケーブル	CV3.5sq-3C (ダクト内)	1.8	m			
	異種管接手	FEP30-PE28	1	個			
	手元開閉器	ELB2P50AF20AT 筐体SUS指定色	1	面			
	小 計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	スイッチボックス	1ヶ用 VE	1	個			
	スイッチボックス	MM1-A 1ヶ用	3	個			
	アウトレットボックス	中浅形 VE	1	個			
	コンクリートボックス	中浅形 カバープレート付	1	個			
	ジョイントボックス	MM1-A 参考品番 DZB282E	3	個			
	コンビネーションコネクター	MM1-A 参考品番DZA150KE	2	個			
	コンビネーションコネクター	MM1-B 参考品番DZA250KE	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A300V×1 金属プレート付	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A300V×1 防水プレート付	1	個			
	埋込コンセント	2P15A125V E付×2 金属プレート付	2	個			
	防水コンセント	2P15A125VE付×2+ET付 参考品番 WK4662B	1	個			
	照明器具 BAL2	ベースライト LED56W*1	1	台			
	照明器具 BAL3	ベースライト LED41.3W*1 防水	1	台			
	埋設票	コンクリート製	4	個			
	埋設シート	2倍	8.5	m			
	掘削埋戻し(物置電源)	W441× H600× L8500	1	式			
	掘削埋戻し(物置電源)	W535× H900× L10500					
	小 計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
C	機械設備工事						
C-1	主屋棟						
1	冷暖房設備工事		1	式			
2	換気設備工事		1	式			
3	衛生器具設備工事		1	式			
4	給水設備工事		1	式			
5	給湯設備工事		1	式			
6	排水設備工事		1	式			
7	プロパンガス設備工事		1	式			
	主屋棟 計						
C-2	トイレ・物置棟						
1	換気設備工事	パネルヒーター含む	1	式			
2	衛生器具設備工事		1	式			
3	給水設備工事		1	式			
4	排水設備工事		1	式			
	トイレ・物置棟 計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
1	冷暖房設備工事	主屋棟					
	RC-1 ルームエアコン	壁掛式 C:2.8kw H:4.0kw 寒冷地用	1	組			
	RC-2 システムマルチエアコン	屋外機 C:5.6kw H:6.2kw	1	台			
	RC-2-1 同上屋内機	床置形 C:2.8kw H:4.0kw フロアービルトイン用ダクトセット	1	台			
	RC-2-2 同上屋内機	床置形 C:2.8kw H:4.0kw フロアービルトイン用ダクトセット	1	台			
	RC-3 ルームエアコン	壁掛式 C:2.5kw H:3.2kw 寒冷地用	1	組			
	RC-4 ルームエアコン	壁掛式 C:2.2kw H:2.8kw 寒冷地用	1	組			
	RC-5 ルームエアコン	壁掛式 C:3.6kw H:4.8kw 寒冷地用	1	組			
	全上エアコン設置費		1	式			
	エアコン設置費架台設置費	樹脂架台x2 平地架台H=300(タイガーベース)x3	1	式			
	試運転調整費		1	式			
	冷媒用断熱材被覆銅管	6.35 液	60	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	9.52 ガス	60	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管用保温外装	6.35～9.52程度	15	m			
	ドレン配管 VP	屋内一般 20A	41	m			
	同上保温	GW 20A 屋内隠蔽	41	m			
	既設壁穴あけ補修費		15	カ所			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
2	換気設備工事						
	天井換気扇	VD-23ZP13 ベンドキャップ指定色共	1	台			
	スパイラルダクト	150Φ	1	m			
	断熱工事	150Φ GW25mm AGC	1	m			
	壁穴あけ補修費		1	カ所			
	換気扇設置費		1	カ所			
	ベンドキャップ取付費		1	カ所			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
3	衛生器具設備工事						
	壁掛手洗い器	立水栓 壁排水金具 アングル止水栓 水石けん入	1	組			
	壁付シングル混合栓		2	ヶ			
	器具取付費		1	式			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
4	給水設備工事						
1)	給水配管口径変更工事						
	【資材】						
	硬質塩化ビニル管	HI-VP φ25mm	1	本			
	HI継手	φ25 エルボ	5	個			
	HI継手	φ25 ソケット	2	個			
	甲止水栓	φ25 x25mm	1	個			
	HIシモク	φ25mm	1	個			
	ガイドナット	φ25mm	1	個			
	NBRパッキン	φ25mm	1	枚			
	NEジョイント	φ25mm	1	個			
	サドルキャップ	φ20mm	1	個			
	ロケーションワイヤー		3	m			
	西暦テープ		1	個			
	埋設シート	W=150	1	個			
	資材 小計						
	【分岐工事】						
	舗装版切断	W=2.0 L=1.5*2	5	m			

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	舗装版剥ぎ取り撤去処分	3.00m2	0.35	t			
	掘削工(町道部)		3.6	m3			
	掘削工(民地部)		2	m3			
	発生土運搬		3.6	m3			
	発生土処分		3.6	m3			
	配管工費		1	式			
	保護砂埋戻し		0.5	m3			
	碎石埋め戻し	RC40-0	3.3	m3			
	発生土埋め戻し		1.8	m3			
	不陸調整		3	m2			
	乳剤塗布		3	m2			
	表層工(仮舗装)		3	m2			
	重機回送費		2	回			
	安全管理		1	式			
	諸官庁手続き費(検査共)		1	式			
	諸経費		1	式			
	分岐工事 小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	【舗装本復旧工事】						
	舗装切断工	W=2.6 L=1.5*2	6	m			
	舗装版撤去・搬出・運搬処分	4.00m2 t=50	0.5	t			
	不陸調整		4	m2			
	乳剤塗布		4	m2			
	表層工		4	m2			
	重機回送費		2	回			
	舗装本復旧工事 小計						
	1) 給水配管口径変更工事 小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
2)	屋外給水設備工事	甲止水栓25A～各水抜栓迄					
	量水器25Φ	隔測 支給品	1	ヶ			
	同上取付費		1	式			
	同上BOX	25Φ用 耐寒型タイプ 本体保温材入	1	台			
	同上取付費		1	式			
	硬質塩化ビニル管	HI-VP φ25mm (地中) 材工	35	m			
	”	HI-VP φ20mm (地中) 材工	7	m			
	”	HI-VP φ13mm (地中) 材工	26	m			
	不凍水栓柱	13x20 1.5H 材工	3	個			
	水抜栓	20Ax600H	3	個			
	同上取付費		3	カ所			
	水抜栓	13Ax600H	4	個			
	同上取付費		4	カ所			
	埋設標識テープ	材工	68	m			
	根切り(機械)	バックホー0.13m3	29	m3			
	埋め戻し(機械)	バックホー0.13m3	23	m3			
	埋設発生土処理	場内敷き均し 人力	6	m3			
	山砂		6	m3			
	重機回送費		2	回			

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	耐寒水栓	不凍水栓柱用 F7 -13	3	ヶ			
	止水栓	20	1	ヶ			
	同上取り付け費		1	式			
	止水栓	13	1	ヶ			
	同上取り付け費		1	式			
	同上BOX		2	ヶ			
	同上取り付け費		2	か所			
	子メーター	20Φ 隔測メーター共	1	ヶ			
	同上取り付け費		1	式			
	同上BOX		1	ヶ			
	同上取り付け費		1	式			
	諸官庁手続き費(検査共)		1	式			
	2) 屋外給水設備 小計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
3)	屋内給水設備						
	塩ビライニング鋼管SGP-VD	屋内一般 15A (材工)	6	m			
	塩ビライニング鋼管SGP-VB	屋内一般 15A ”	11	m			
	塩ビライニング鋼管SGP-VB	屋外架空 15A ”	1	m			
	仕切弁(管端コア内蔵)	10K 15A	1	個			
	フレキシブルジョイント	15A300L	1	ヶ			
	凍結防止ヒーター	自己制御型	8	m			
	基礎コア抜き(機械)	50Φ 120L	1	カ所			
	保温工事 GW ALCG	20A 隠蔽	11	m			
	” GW カラー鉄板	20A 外露出	3	m			
	諸官庁手続き費(検査共)		1	式			
	3)屋内給水設備 小計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
5	給湯設備工事						
	ガス給湯器16号	屋外壁掛型 リモコン及び配線共	1	台			
	同上取付費		1	式			
	塩ビ耐熱ライニング鋼管	20A (屋外架空)	3	m			
	”	20A (屋内一般)	5	m			
	仕切弁(管端コア内蔵)	10K 15A	1	個			
	フレキシブルジョイント	15A300L	1	個			
	凍結防止ヒーター	自己制御型 1M	8	m			
	基礎コア抜き(機械)	50Φ 120L	1	カ所			
	保温工事 GW ALCG	20A 隠蔽	5	m			
	” GW カラー鉄板	20A 外露出	3	m			
	基礎コア抜き(機械)	50Φ 120L	1	カ所			
	リモコン配線工事		1	式			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
6	排水設備工事						
1)	屋外排水設備工事	公共枿～各枿迄					
	公共枿	マンホール共 ST h=1500	1	組			
	小口径樹脂マス 100-150	保護蓋T-8 90L H=1450	1	組			
	同上	化粧蓋(建築) ST H=1290	1	組			
	同上	保護蓋T-8 90L H=1130	1	組			
	同上	保護蓋T-8 90Y H=870	1	組			
	同上	保護蓋T-8 90L H=800	1	組			
	同上	保護蓋T-8 90L H=760	1	組			
	同上	保護蓋T-8 90Y H=670	1	組			
	同上	保護蓋T-8 90Y H=640	1	組			
	同上	保護蓋T-8 90L H=620	1	組			
	同上 75-150	塩ビ蓋T-8 90L H=700	1	組			
	同上 75-150	塩ビ蓋T-8 90L H=600	1	組			
	硬質塩ビ管 VU	地中 100A	38	m			
	”	地中 75A	5	m			
	根切り(機械)	バックホー0.13m3	15	m3			
	埋め戻し(機械)	バックホー0.13m3	11	m3			

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	埋設発生土処理	場内敷き均し 人力	4	m3			
	山砂		4	m3			
	重機回送費		2	回			
	諸官庁手続き費(検査共)		1	式			
	1)屋外排水設備工事 小計						
2)	屋内排水設備工事						
	硬質塩ビ管 VP	屋内一般 75A	3	m			
	”	屋内一般 50A	7	m			
	”	屋内一般 40A	3	m			
	床上掃除口	75A	1	個			
	根切り(機械)	バックホー0.13m3	4.6	m3			
	埋め戻し(機械)	バックホー0.13m3	3.6	m3			
	埋設発生土処理	場内敷き均し 人力	0.9	m3			
	山砂		0.9	m3			

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
	重機回送費		2	回			
	基礎コア抜き(機械)	125Φ 120L	1	カ所			
	諸官庁手続き費(検査共)		1	式			
	保温工事 GW	50A 隠蔽	2	m			
	”	40A 隠蔽	1	m			
	2)屋内排水設備工事 小計						
3)	グリーストラップ設置工事						
	レジ婚補強FRP製	40L レジ婚笠上h=200共 鉄板蓋	1	台			
	同上設置費		1	式			
	3)グリーストラップ設置工事 小計						
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
7	プロパンガス設備工事						
	液か石油ガス充填容器集合装置	2本立	1	組			
	同上据付	2本立	1	式			
	ガスコック	15A	1	ヶ			
	ガスマイコンメーター		1	台			
	I型可とう菅コック	15A	2	ヶ			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋外架空 15A	9	m			
	配管塗装		9	m			
	ポリエチレン被覆鋼管	隠ぺい 15A	2	m			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
C-2	トイレ・物置棟						
1	換気設備工事	パネルヒーター含む					
	パイプファン(人感センサータイプ)	電気シャッター付 150Φ 120m3/h 5Pa SUSベンドキャップ	4	台			
	同上設置費	パイプファン ベンドキャップ共	4	台			
	天井扇		1	台			
	同上設置費	ベンドキャップ共	1	台			
	スパイラルダクト	150Φ	6	m			
	”	100Φ	4	m			
	断熱工事	150Φ GW25mm AGC	1	m			
	”	100Φ GW25mm AGC	1	m			
	壁穴あけ補修費		5	カ所			
	DH-1 パネルヒーター	壁掛式 タテ型 1.5kw 584x685x98	2	台			
		サーモ いたずら防止カバー 電線0.5m ステンレス					
	DH-2 パネルヒーター	壁掛式 タテ型 1.0kw 584x685x98	1	台			
		サーモ いたずら防止カバー 電線0.5m ステンレス					
	同上設置費		1	式			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
2	衛生器具設備工事						
	掃除口付床置床排水大便器	ウォッシュレット(音姫付) 棚付2連紙巻器	3	台			
	ベビーチェア	平面置 アンカー固定金具	1	台			
	壁掛壁排水小便器	自動洗浄水栓	2	台			
	小便器手すり	アンカー 固定金具	1	台			
	掃除口付床置床排水大便器	ウォッシュレット 背もたれ 棚付2連紙巻器 音姫	1	台			
	腰掛便器用手すり L型	アンカー 固定金具	1	個			
	可動式手すり 跳ね上げ・ロック付	アンカー 固定金具	1	個			
	コンパクトオストメイト	ロータンク内蔵 側板 電気温水器	1	台			
	壁掛ハイバック洗面器	自動混合水栓 壁給水 壁排水 水石けん+タンク付 電気温水器	1	組			
	壁掛ハイバック洗面器	自動単水栓 壁給水 壁排水	1	組			
	壁掛ハイバック洗面器	自動混合水栓 壁給水 壁排水 水石けんなし 電気温水器	1	組			
	壁掛ハイバック洗面器(大)	自動単水栓 壁給水 壁排水	1	組			
	フック		1	ヶ			
	耐食化粧鏡	角面とり350X800	4	枚			
	掃除流し	壁排水 横水栓 アング型止水栓 給水ホース 排水フランジ	1	組			
	フィッティングボード		1	台			
	器具取付費	裏板設置含む	1	式			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
3	給水設備工事	水抜栓以降～各水栓迄					
	給水・塩ビライニング鋼管	SGP-VD (便所) 20A	4	m			
	”	SGP-VD (便所) 15A	2	m			
	”	SGP-VB (便所) 20A	13	m			
	”	SGP-VB (便所) 15A	9	m			
	保温工事 GW+ALGC	いんぺい 20A	13	m			
	”	いんぺい 15A	9	m			
	凍結防止ヒーター	自己制御型	4	m			
	根切り(機械)	バックホー0.13m3	2	m3			
	埋め戻し(機械)	バックホー0.13m3	1.4	m3			
	埋設発生土処理	場内敷き均し 人力	0.7	m3			
	山砂		0.7	m3			
	重機回送費		2	回			
	スリーブ費		1	式			
	諸官庁手続き費(検査共)		1	式			
	計						

No.	名 称	内 容	当初設計				摘 要
			数量	単位	単価	金 額	
4	排水通気設備工事	汚水桝以降～各排水口迄					
	排水・硬質塩ビ管(VP)	(便所)100A	14	m			
	”	(便所)75A	9	m			
	”	(便所)65A	2	m			
	”	(便所)50A	12	m			
	”	(便所)40A	11	m			
	通気・硬質塩ビ管(VP)	(便所)65A	10	m			
	”	(便所)50A	3	m			
	床上掃除口(非防水)	100A	2	個			
	床排水 (トラップ付)	50A	3	個			
	屋内通気弁	65A	1	個			
	根切り(機械)	バックホー0.13m3	15.5	m3			
	埋め戻し(機械)	バックホー0.13m3	10.1	m3			
	埋設発生土処理	場内敷き均し 人力	5.4	m3			
	山砂		5.4	m3			
	スリーブ費		1	式			
	諸官庁手続き費(検査共)		1	式			
	計						